



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO	<b>DATA:</b>	05/03/2024	<b>BDI:</b>	22,47%
<b>CONVÊNIO:</b>	103714/2022	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		
<b>LOCAL:</b>	RUA MARECHAL DEODORO ESQ. RUA 13 DE MAIO - CENTRO - CAPÃO BONITO	SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO		
		SIURB	2023/07 SEM DESONERAÇÃO		
		FDE	2024/01 SEM DESONERAÇÃO		
		CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO		
			ORÇAMENTO PRÓPRIO		

<b>RESUMO ORÇAMENTO DA OBRA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 (REC. ESTADUAIS + CONTRAPARTI</b>	<b>36.524.187,05</b>
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2 (EXCLUSIVAMENTE CONTRAPARTI</b>	<b>2.475.393,21</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>	<b>38.999.580,26</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 (REMUNERADA COM REC. ESTADUAIS E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL)

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>43.317,63</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_FS	M2	10,00	320,49	22,47%	392,50	3.925,04
1.2	02.10.020	CDHU	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M2	1.922,60	16,73	22,47%	20,49	39.392,59
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES</b>								<b>852.709,22</b>
<b>2.1</b>	<b>ISOLAMENTOS E DESCARTES</b>								<b>249.489,73</b>
2.1.1	05.08.120	CDHU	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MINÉRIO, CAPACIDADE DE 8,0M³, QUILOMETRO LIVRE, INCLUSO TAXAS DE DESCARTE E DEMAIS DESPESAS	M3	3.484,69	58,46	22,47%	71,60	249.489,73
<b>2.2</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>71.388,54</b>
2.2.1	04.03.020	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	1.144,30	16,29	22,47%	19,95	22.829,20
2.2.2	04.02.050	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO	M2	1.144,30	24,83	22,47%	30,41	34.797,36
2.2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.144,30	9,82	22,47%	12,03	13.761,98
<b>2.3</b>	<b>FORRO</b>								<b>4.579,07</b>
2.3.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	997,05	3,75	22,47%	4,59	4.579,07
<b>2.4</b>	<b>FUNDAÇÃO, PAREDES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO</b>								<b>448.079,71</b>
2.4.1	03.01.210	CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	637,02	570,14	22,47%	698,25	444.799,50
2.4.2	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS, PARA DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÃO	M3	212,57	12,60	22,47%	15,43	3.280,21
<b>2.5</b>	<b>PISOS</b>								<b>59.418,61</b>
2.5.1	03.01.240	CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1.505,80	32,22	22,47%	39,46	59.418,61
<b>2.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>11.165,87</b>
2.6.1	04.09.020	CDHU	RETIRADA DE ESQUADRIAS EM GERAL (PORTAS, JANELAS E AFINS), INCLUSIVE ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS	M2	288,52	31,60	22,47%	38,70	11.165,87
<b>2.7</b>	<b>ACESSÓRIOS DA EDIFICAÇÃO</b>								<b>8.587,69</b>
2.7.1	04.11.020	CDHU	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS (BACIAS, LAVATÓRIOS, CHUVEIROS, TANQUES E AFINS)	UN	84,00	44,54	22,47%	54,55	4.582,04
2.7.2	04.11.030	CDHU	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	12,93	63,21	22,47%	77,41	1.000,95
2.7.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	76,21	10,52	22,47%	12,88	981,87
2.7.4	04.09.100	CDHU	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	37,57	31,60	22,47%	38,70	1.453,97
2.7.5	04.09.060	CDHU	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	M	42,85	10,84	22,47%	13,28	568,86
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								<b>66.832,63</b>
3.1	05.07.050	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	302,80	120,66	22,47%	147,77	44.745,45
3.2	05.07.070	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL	M3	151,40	119,12	22,47%	145,89	22.087,18
<b>4</b>	<b>TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>								<b>780.582,15</b>
4.1	07.01.060	CDHU	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	11.211,10	28,85	22,47%	35,33	396.117,25
4.2	07.11.040	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO OU COMPACTADOR A PERCUSSÃO, MÍNIMO DE 95% PN	M3	1.240,34	23,43	22,47%	28,69	35.591,21
4.3	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	9.970,76	28,57	22,47%	34,99	348.873,69
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAL (PRÉ-MOLDADO, CONCRETO ARMADO E METÁLICA)</b>								<b>12.953.602,69</b>
<b>5.1</b>	<b>ESTRUTURA DO SUBSOLO / INFRAESTRUTURA</b>								<b>4.422.919,09</b>
<b>5.1.1</b>	<b>ESTACAS SUBSOLO</b>								<b>1.118.378,55</b>
5.1.1.1	12.12.010	CDHU	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	TX	1,00	35.455,11	22,47%	43.421,87	43.421,87
5.1.1.2	12.05.010	CDHU	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	TX	1,00	2.253,60	22,47%	2.759,98	2.759,98
5.1.1.3	12.12.070	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM EM SOLO	M	1.739,00	90,43	22,47%	110,75	192.593,59
5.1.1.4	12.12.074	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM EM SOLO	M	1.036,00	110,91	22,47%	135,83	140.721,41
5.1.1.5	12.05.020	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 20 A 25 CM ATÉ 20 T	M	13,50	54,25	22,47%	66,44	896,93
5.1.1.6	11.01.520	CDHU	Concreto usado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua	M3	634,37	582,42	22,47%	713,29	452.489,63
5.1.1.7	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	635,03	28,57	22,47%	34,99	22.219,49
5.1.1.6	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	17.734,00	10,46	22,47%	12,81	227.178,95
5.1.1.7	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2.752,00	10,71	22,47%	13,12	36.096,70
<b>5.1.2</b>	<b>BLOCOS PRÉ-MOLDADOS SUBSOLO</b>								<b>2.170.922,81</b>

5.1.2.1	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	290,36	12,60	22,47%	15,43	4.480,60
5.1.2.2	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	290,36	5.478,79	22,47%	6.709,87	1.948.279,04
5.1.2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	230,18	7,88	22,47%	9,65	2.221,38
5.1.2.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	230,18	37,62	22,47%	46,07	10.605,13
5.1.2.5	32.15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	M2	1.148,51	138,76	22,47%	169,94	195.177,06
5.1.2.6	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	290,36	28,57	22,47%	34,99	10.159,60
<b>5.1.3</b>	<b>VIGAS BALDRAME DO MURO E AMBIENTES INTERNOS DO SUBSOLO</b>								<b>157.315,50</b>
5.1.3.1	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	141,84	12,60	22,47%	15,43	2.188,76
5.1.3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	66,20	7,88	22,47%	9,65	638,87
5.1.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	66,20	37,62	22,47%	46,07	3.050,04
5.1.3.4	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	243,56	100,14	22,47%	122,64	29.870,55
5.1.3.5	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	3.541,00	10,46	22,47%	12,81	45.361,49
5.1.3.6	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,00	10,71	22,47%	13,12	26,23
5.1.3.7	11.01.320	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	27,23	556,93	22,47%	682,07	18.572,82
5.1.3.8	32.15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	M2	309,78	138,76	22,47%	169,94	52.643,81
5.1.3.9	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	141,84	28,57	22,47%	34,99	4.962,93
<b>5.1.4</b>	<b>POÇO DO ELEVADOR</b>								<b>90.573,13</b>
5.1.4.1	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	52,53	12,60	22,47%	15,43	810,60
5.1.4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	23,00	7,88	22,47%	9,65	221,96
5.1.4.3	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	11,28	5.478,79	22,47%	6.709,87	75.687,37
5.1.4.4	03.03.039	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGf/m2	M2	5,75	344,92	22,47%	422,42	2.428,93
5.1.4.5	32.15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	M2	56,41	138,76	22,47%	169,94	9.586,27
5.1.4.6	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	52,53	28,57	22,47%	34,99	1.838,00
<b>5.1.5</b>	<b>PAREDE CORTINA DE CONCRETO</b>								<b>656.391,73</b>
5.1.5.1	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA PARA FUNDAÇÃO	M2	1.275,68	100,14	22,47%	122,64	156.451,25
5.1.5.2	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	17.800,00	10,46	22,47%	12,81	228.024,44
5.1.5.3	11.01.320	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	159,46	556,93	22,47%	682,07	108.763,22
5.1.5.4	32.15.080	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTÊXTIL, COM MEMBRANA ACRÍLICA	M2	637,84	156,91	22,47%	192,17	122.572,23
5.1.5.5	08.05.220	CDHU	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M	M2	707,74	30,25	22,47%	37,05	26.219,76
5.1.5.6	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	205,00	57,20	22,47%	70,05	14.360,83
<b>5.1.6</b>	<b>RAMPAS, ESCADAS E JARDINS EXTERNOS (ESTACAS, FERRAGENS, VIGAS BALDRAME, PILARES E VIGAS)</b>								<b>229.337,37</b>
5.1.6.1	12.05.020	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 20 A25 CM ATÉ 20 T	M	81,60	54,25	22,47%	66,44	5.421,50
5.1.6.2	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	81,06	12,60	22,47%	15,43	1.250,85
5.1.6.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	135,45	7,88	22,47%	9,65	1.307,17
5.1.6.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18,89	37,62	22,47%	46,07	870,32
5.1.6.5	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	198,72	100,14	22,47%	122,64	24.371,31
5.1.6.6	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	4.571,80	10,46	22,47%	12,81	58.566,41
5.1.6.7	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	1.140,20	10,71	22,47%	13,12	14.955,47
5.1.6.8	11.01.320	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	55,76	556,93	22,47%	682,07	38.032,34
5.1.6.9	14.02.040	CDHU	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	102,98	223,81	22,47%	274,10	28.226,82
5.1.6.10	32.15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	M2	320,57	138,76	22,47%	169,94	54.477,46
5.1.6.11	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	221,12	6,86	22,47%	8,40	1.857,72
<b>5.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES PRÉ-MOLDADO)</b>								<b>7.656.865,90</b>
5.2.1	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	688,54	5.478,79	22,47%	6.709,87	4.620.016,72
5.2.2	03.03.039	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGf/m2	M2	7.189,11	344,92	22,47%	422,42	3.036.849,18
<b>5.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>873.817,70</b>
<b>5.3.1</b>	<b>TELHAMENTO E ESTRUTURA METÁLICA</b>								<b>530.108,64</b>
5.3.1.1	16.13.130	CDHU	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	640,00	154,41	22,47%	189,11	121.027,79
5.3.1.2	16.33.052	CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	646,47	148,58	22,47%	181,97	117.635,51
5.3.1.3	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	9.599,55	24,79	22,47%	30,36	291.445,34
<b>5.3.2</b>	<b>ELEMENTOS DO HELIPONTO</b>								<b>343.709,06</b>
5.3.2.1	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	3.747,20	24,79	22,47%	30,36	113.766,16
5.3.2.2	24.20.310	CDHU	CHAPA PERFORADA EM AÇO SAE 1020, FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO 25 MM, ESPESSURA 1/4" - INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	50,00	1.067,51	22,47%	1.307,38	65.368,97
5.3.2.3	34.05.260	CDHU	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	137,36	488,97	22,47%	598,84	82.256,87
5.3.2.4	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	237,36	15,48	22,47%	18,96	4.499,95
5.3.2.5	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	237,36	27,88	22,47%	34,14	8.104,57
5.3.2.6	24.03.320	CDHU	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2"	M	53,70	250,14	22,47%	306,35	16.450,80
5.3.2.7	24.03.040	CDHU	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	38,46	903,88	22,47%	1.106,98	42.574,52
5.3.2.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (CONFORME PROJETO). AF_05/2021	M2	360,00	24,24	22,47%	29,69	10.687,22
<b>6</b>	<b>PISOS INTERNOS</b>								<b>2.003.822,96</b>
<b>6.1</b>	<b>PISO PORCELANATO</b>								<b>212.571,93</b>
6.1.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	0,92	152,64	22,47%	186,94	171,98

6.1.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	18,47	69,10	22,47%	84,63	1.563,05
6.1.3	17.01.020	CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	37,10	769,85	22,47%	942,84	34.979,18
6.1.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	M2	741,96	189,37	22,47%	231,92	172.076,43
6.1.5	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	152,17	20,29	22,47%	24,85	3.781,29
<b>6.2</b>	<b>PISO MANTA VINÍLICA</b>								<b>1.574.382,45</b>
6.2.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	4,22	152,64	22,47%	186,94	788,87
6.2.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	84,48	69,10	22,47%	84,63	7.149,26
6.2.3	17.01.020	CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	237,05	769,85	22,47%	942,84	223.499,10
6.2.4	MERC 01	ORÇ. PRÓPRIO	PISO VINÍLICO P/ ÁREA CRÍTICA ref. IQ TORO C/ RODAPÉ DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTO EM OBRA	M2	141,00	484,41	22,47%	593,26	83.649,22
6.2.5	MERC 02	ORÇ. PRÓPRIO	PISO VINÍLICO P/ ÁREA SEMICRÍTICA ref. ECLIPSE PREMIUM TARKETT C/ RODAPÉ DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTO EM OBRA	M2	4.600,00	223,53	22,47%	273,76	1.259.296,00
<b>6.3</b>	<b>PISO ESTACIONAMENTO SUBSOLO</b>								<b>198.425,51</b>
6.3.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	105,10	152,64	22,47%	186,94	19.647,20
6.3.2	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	1.313,69	111,12	22,47%	136,09	178.778,31
<b>6.4</b>	<b>SOLEIRAS</b>								<b>18.443,07</b>
6.4.1	19.01.062	CDHU	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	94,76	158,92	22,47%	194,63	18.443,07
<b>7</b>	<b>FECHAMENTOS E ACABAMENTOS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO</b>								<b>7.347.877,09</b>
<b>7.1</b>	<b>SUBSOLO</b>								<b>288.056,78</b>
<b>7.1.1</b>	<b>FECHAMENTOS</b>								<b>89.108,92</b>
<b>7.1.1.1</b>	<b>ALVENARIA</b>								<b>72.983,37</b>
7.1.1.1.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	445,77	125,60	22,47%	153,82	68.569,37
7.1.1.1.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	224,49	7,35	22,47%	9,00	2.020,75
7.1.1.1.3	93198	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	45,34	43,10	22,47%	52,78	2.393,25
<b>7.1.1.2</b>	<b>DRYWALL</b>								<b>16.125,55</b>
7.1.1.2.1	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST,RF,RU) , USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	51,53	223,55	22,47%	273,78	14.107,97
7.1.1.2.2	32.06.030	CDHU	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´	M2	51,53	31,97	22,47%	39,15	2.017,58
<b>7.1.2</b>	<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>								<b>175.903,43</b>
7.1.2.1	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	1.789,50	7,01	22,47%	8,59	15.363,12
7.1.2.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.789,50	29,18	22,47%	35,74	63.950,90
7.1.2.3	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	128,70	22,76	22,47%	27,87	3.587,40
7.1.2.4	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	1.756,55	17,18	22,47%	21,04	36.958,41
7.1.2.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.756,55	4,95	22,47%	6,06	10.648,67
7.1.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.756,55	14,69	22,47%	17,99	31.601,81
7.1.2.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	136,02	82,80	22,47%	101,41	13.793,12
<b>7.1.3</b>	<b>TETOS</b>								<b>23.044,43</b>
7.1.3.1	22.03.140	CDHU	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0,65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM	M2	82,90	185,26	22,47%	226,89	18.809,00
7.1.3.2	96114	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,89	74,38	22,47%	91,09	1.447,47
7.1.3.3	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	15,89	17,18	22,47%	21,04	334,33
7.1.3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	98,79	6,18	22,47%	7,57	747,70
7.1.3.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,79	14,10	22,47%	17,27	1.705,93
<b>7.2</b>	<b>TÉRREO</b>								<b>1.651.314,22</b>
<b>7.2.1</b>	<b>FECHAMENTOS</b>								<b>787.027,66</b>
<b>7.2.1.1</b>	<b>ALVENARIA</b>								<b>226.728,39</b>
7.2.1.1.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.428,89	125,60	22,47%	153,82	219.795,17
7.2.1.1.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	358,02	7,35	22,47%	9,00	3.222,73
7.2.1.1.3	93199	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	71,54	42,35	22,47%	51,87	3.710,49
<b>7.2.1.2</b>	<b>DRYWALL</b>								<b>560.299,27</b>
7.2.1.2.1	COMP 01	COMPOSIÇÃO	PAREDE COM SISTEMA EM PLACA DRYWALL, COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA COM BARITA USO INTERNO ESP.: 20MM, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES, SEM VÃOS	M2	142,88	248,45	22,47%	304,28	43.475,05
7.2.1.2.2	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST,RF,RU) , USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	1.633,66	223,55	22,47%	273,78	447.266,18
7.2.1.2.3	32.06.030	CDHU	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´	M2	1.776,54	31,97	22,47%	39,15	69.558,04
<b>7.2.2</b>	<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>								<b>505.405,22</b>
7.2.2.1	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	1.938,52	7,01	22,47%	8,59	16.642,47
7.2.2.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.938,52	29,18	22,47%	35,74	69.276,39
7.2.2.3	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	178,49	22,76	22,47%	27,87	4.975,26
7.2.2.4	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	4.381,71	17,18	22,47%	21,04	92.192,69
7.2.2.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.381,71	4,95	22,47%	6,06	26.563,08
7.2.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.381,71	14,69	22,47%	17,99	78.830,65
7.2.2.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	1.109,88	82,80	22,47%	101,41	112.547,55
7.2.2.8	27.04.070	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	M	533,10	159,87	22,47%	195,79	104.377,13
<b>7.2.3</b>	<b>TETOS</b>								<b>358.881,34</b>

7.2.3.1	22.03.140	CDHU	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM	M2	1.195,92	185,26	22,47%	226,89	271.339,80
7.2.3.2	96114	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	441,41	74,38	22,47%	91,09	40.209,44
7.2.3.3	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	441,41	17,18	22,47%	21,04	9.287,41
7.2.3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.531,78	6,18	22,47%	7,57	11.593,50
7.2.3.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.531,78	14,10	22,47%	17,27	26.451,19
7.3	<b>1º PAVIMENTO</b>								<b>1.358.931,28</b>
7.3.1	<b>FECHAMENTOS</b>								<b>649.784,72</b>
7.3.1.1	<b>ALVENARIA</b>								<b>140.363,55</b>
7.3.1.1.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	867,72	125,60	22,47%	153,82	133.474,70
7.3.1.1.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	221,95	7,35	22,47%	9,00	1.997,89
7.3.1.1.3	93199	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	94,30	42,35	22,47%	51,87	4.890,96
7.3.1.2	<b>DRYWALL</b>								<b>509.421,17</b>
7.3.1.2.1	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST,RF,RU) , USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	1.627,88	223,55	22,47%	273,78	445.683,72
7.3.1.2.2	32.06.030	CDHU	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´	M2	1.627,88	31,97	22,47%	39,15	63.737,45
7.3.2	<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>								<b>403.916,46</b>
7.3.2.1	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	1.125,02	7,01	22,47%	8,59	9.658,46
7.3.2.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.125,02	29,18	22,47%	35,74	40.204,55
7.3.2.3	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	63,00	22,76	22,47%	27,87	1.756,07
7.3.2.4	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	3.693,40	17,18	22,47%	21,04	77.710,41
7.3.2.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.693,40	4,95	22,47%	6,06	22.390,36
7.3.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.693,40	14,69	22,47%	17,99	66.447,37
7.3.2.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	687,37	82,80	22,47%	101,41	69.702,86
7.3.2.8	27.04.070	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	M	592,70	159,87	22,47%	195,79	116.046,38
7.3.3	<b>TETOS</b>								<b>305.230,10</b>
7.3.3.1	22.03.140	CDHU	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM	M2	903,18	185,26	22,47%	226,89	204.920,63
7.3.3.2	96114	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	568,57	74,38	22,47%	91,09	51.792,85
7.3.3.3	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	568,57	17,18	22,47%	21,04	11.962,90
7.3.3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.471,75	6,18	22,47%	7,57	11.139,15
7.3.3.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.471,75	14,10	22,47%	17,27	25.414,57
7.4	<b>2º PAVIMENTO</b>								<b>1.438.431,27</b>
7.4.1	<b>FECHAMENTOS</b>								<b>766.139,54</b>
7.4.1.1	<b>ALVENARIA</b>								<b>151.897,54</b>
7.4.1.1.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	936,87	125,60	22,47%	153,82	144.111,51
7.4.1.1.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	234,73	7,35	22,47%	9,00	2.112,93
7.4.1.1.3	93199	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	109,38	42,35	22,47%	51,87	5.673,10
7.4.1.2	<b>DRYWALL</b>								<b>614.242,00</b>
7.4.1.2.1	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST,RF,RU) , USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	1.962,84	223,55	22,47%	273,78	537.389,64
7.4.1.2.2	32.06.030	CDHU	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´	M2	1.962,84	31,97	22,47%	39,15	76.852,36
7.4.2	<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>								<b>395.461,70</b>
7.4.2.1	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	1.213,17	7,01	22,47%	8,59	10.415,24
7.4.2.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.213,17	29,18	22,47%	35,74	43.354,74
7.4.2.3	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	18,36	22,76	22,47%	27,87	511,76
7.4.2.4	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	4.686,98	17,18	22,47%	21,04	98.615,68
7.4.2.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.686,98	4,95	22,47%	6,06	28.413,71
7.4.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.686,98	14,69	22,47%	17,99	84.322,72
7.4.2.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	451,88	82,80	22,47%	101,41	45.822,96
7.4.2.8	27.04.070	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	M	429,05	159,87	22,47%	195,79	84.004,89
7.4.3	<b>TETOS</b>								<b>276.830,03</b>
7.4.3.1	22.03.140	CDHU	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM	M2	684,83	185,26	22,47%	226,89	155.379,65
7.4.3.2	96114	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	762,51	74,38	22,47%	91,09	69.459,46
7.4.3.3	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	762,51	17,18	22,47%	21,04	16.043,47
7.4.3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.447,34	6,18	22,47%	7,57	10.954,40
7.4.3.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.447,34	14,10	22,47%	17,27	24.993,05
7.5	<b>3º PAVIMENTO</b>								<b>336.574,24</b>
7.5.1	<b>FECHAMENTOS</b>								<b>143.689,54</b>
7.5.1.1	<b>ALVENARIA</b>								<b>118.366,82</b>
7.5.1.1.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	743,30	125,60	22,47%	153,82	114.336,13
7.5.1.1.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	274,00	7,35	22,47%	9,00	2.466,42
7.5.1.1.3	93199	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	30,16	42,35	22,47%	51,87	1.564,27
7.5.1.2	<b>DRYWALL</b>								<b>25.322,72</b>

7.5.1.2.1	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST,RF,RU) , USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	80,92	223,55	22,47%	273,78	22.154,41
7.5.1.2.2	32.06.030	CDHU	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESURA DE 2´	M2	80,92	31,97	22,47%	39,15	3.168,31
<b>7.5.2</b>	<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>								<b>97.750,34</b>
7.5.2.1	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	973,54	7,01	22,47%	8,59	8.357,98
7.5.2.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	973,54	29,18	22,47%	35,74	34.791,15
7.5.2.3	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	1.074,93	17,18	22,47%	21,04	22.616,89
7.5.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.074,93	4,95	22,47%	6,06	6.516,51
7.5.2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.074,93	14,69	22,47%	17,99	19.338,89
7.5.2.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	60,44	82,80	22,47%	101,41	6.128,92
<b>7.5.3</b>	<b>TETOS</b>								<b>95.134,36</b>
7.5.3.1	22.03.140	CDHU	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM	M2	374,60	185,26	22,47%	226,89	84.992,21
7.5.3.2	96114	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6,12	74,38	22,47%	91,09	557,49
7.5.3.3	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	6,12	17,18	22,47%	21,04	128,76
7.5.3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	380,72	6,18	22,47%	7,57	2.881,53
7.5.3.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	380,72	14,10	22,47%	17,27	6.574,37
<b>7.6</b>	<b>COBERTURA E.1</b>								<b>108.533,30</b>
<b>7.6.1</b>	<b>ALVENARIA</b>								<b>57.860,21</b>
7.6.1.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	367,79	125,60	22,47%	153,82	56.574,31
7.6.1.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	116,81	7,35	22,47%	9,00	1.051,47
7.6.1.3	93199	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	4,52	42,35	22,47%	51,87	234,43
<b>7.6.2</b>	<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>								<b>40.979,04</b>
7.6.2.1	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	458,30	7,01	22,47%	8,59	3.934,57
7.6.2.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	458,30	29,18	22,47%	35,74	16.378,15
7.6.2.3	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	458,30	17,18	22,47%	21,04	9.642,79
7.6.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	458,30	4,95	22,47%	6,06	2.778,33
7.6.2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	458,30	14,69	22,47%	17,99	8.245,20
<b>7.6.3</b>	<b>TETOS</b>								<b>9.694,05</b>
7.6.3.1	22.03.140	CDHU	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM	M2	35,54	185,26	22,47%	226,89	8.063,59
7.6.3.2	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	35,54	17,18	22,47%	21,04	747,77
7.6.3.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,54	6,18	22,47%	7,57	268,98
7.6.3.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,54	14,10	22,47%	17,27	613,71
<b>7.7</b>	<b>ACESSÓRIOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO</b>								<b>2.166.036,00</b>
<b>7.7.1</b>	<b>SUBSOLO</b>								<b>21.094,33</b>
<b>7.7.1.1</b>	<b>BANHEIROS IS 00 (1, 2 E 3)</b>								<b>11.966,32</b>
7.7.1.1.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	529,97	22,47%	649,05	1.947,16
7.7.1.1.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	3,00	46,79	22,47%	57,30	171,91
7.7.1.1.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	3,00	77,78	22,47%	95,26	285,77
7.7.1.1.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	3,00	640,15	22,47%	783,99	2.351,97
7.7.1.1.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	84,84	22,47%	103,90	311,71
7.7.1.1.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	3,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	3.880,25
7.7.1.1.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	66,47	22,47%	81,41	244,21
7.7.1.1.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	3,00	244,98	22,47%	300,03	900,08
7.7.1.1.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	48,70	22,47%	59,64	178,92
7.7.1.1.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	3,00	461,16	22,47%	564,78	1.694,34
<b>7.7.1.2</b>	<b>NECROTÉRIO</b>								<b>6.819,88</b>
7.7.1.2.1	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	66,47	22,47%	81,41	81,40
7.7.1.2.2	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	1,00	244,98	22,47%	300,03	300,02
7.7.1.2.3	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	875,56	22,47%	1.072,30	1.072,29
7.7.1.2.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	84,84	22,47%	103,90	103,90
7.7.1.2.5	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	2,25	1.387,82	22,47%	1.699,66	3.824,24
7.7.1.2.6	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.1.2.7	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
7.7.1.2.8	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	1,00	48,70	22,47%	59,64	59,64
<b>7.7.1.3</b>	<b>LAVANDERIA</b>								<b>2.308,13</b>
7.7.1.3.1	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	875,56	22,47%	1.072,30	2.144,59
7.7.1.3.2	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	84,84	22,47%	103,90	103,90
7.7.1.3.3	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	1,00	48,70	22,47%	59,64	59,64
<b>7.7.2</b>	<b>TÉRREO</b>								<b>302.052,73</b>
<b>7.7.2.1</b>	<b>BANHEIROS IS 09 (1, 2, 3 E 4)</b>								<b>15.955,10</b>
7.7.2.1.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	529,97	22,47%	649,05	2.596,21

7.7.2.1.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	4,00	46,79	22,47%	57,30	229,21
7.7.2.1.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	4,00	77,78	22,47%	95,26	381,02
7.7.2.1.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	4,00	640,15	22,47%	783,99	3.135,96
7.7.2.1.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	84,84	22,47%	103,90	415,61
7.7.2.1.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	4,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	5.173,67
7.7.2.1.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	4,00	66,47	22,47%	81,41	325,62
7.7.2.1.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	4,00	244,98	22,47%	300,03	1.200,10
7.7.2.1.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	4,00	48,70	22,47%	59,64	238,57
7.7.2.1.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	4,00	461,16	22,47%	564,78	2.259,13
<b>7.7.2.2</b>	<b>BANHEIROS IS 01 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9)</b>								<b>88.660,71</b>
7.7.2.2.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	9,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	32.105,42
7.7.2.2.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ	9,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	18.903,90
7.7.2.2.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	9,00	66,47	22,47%	81,41	732,65
7.7.2.2.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	9,00	244,98	22,47%	300,03	2.700,24
7.7.2.2.5	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	9,00	2.461,08	22,47%	3.014,08	27.126,76
7.7.2.2.6	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	84,84	22,47%	103,90	935,13
7.7.2.2.7	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	18,00	48,70	22,47%	59,64	1.073,57
7.7.2.2.8	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	9,00	461,16	22,47%	564,78	5.083,04
<b>7.7.2.3</b>	<b>AC PATOLOGIAS</b>								<b>2.974,41</b>
7.7.2.3.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,75	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.974,41
<b>7.7.2.4</b>	<b>BANHEIROS IS 02 (1, 2 E 3)</b>								<b>29.553,54</b>
7.7.2.4.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	10.701,80
7.7.2.4.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	6.301,30
7.7.2.4.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	3,00	66,47	22,47%	81,41	244,21
7.7.2.4.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	3,00	244,98	22,47%	300,03	900,08
7.7.2.4.5	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	3,00	2.461,08	22,47%	3.014,08	9.042,25
7.7.2.4.6	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	84,84	22,47%	103,90	311,71
7.7.2.4.7	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	6,00	48,70	22,47%	59,64	357,85
7.7.2.4.8	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	3,00	461,16	22,47%	564,78	1.694,34
<b>7.7.2.5</b>	<b>PRESC + POSTO ENF.</b>								<b>5.627,54</b>
7.7.2.5.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2	2,50	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.249,15
7.7.2.5.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.2.5.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.2.6</b>	<b>DML (1, 2 E 3)</b>								<b>3.707,52</b>
7.7.2.6.1	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	875,56	22,47%	1.072,30	3.216,89
7.7.2.6.2	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	84,84	22,47%	103,90	311,71
7.7.2.6.3	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	48,70	22,47%	59,64	178,92
<b>7.7.2.7</b>	<b>BANHEIROS IS 08 (1, 2, 3 E 4) + CIRC.</b>								<b>18.908,00</b>
7.7.2.7.1	86932	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	529,97	22,47%	649,05	2.596,21
7.7.2.7.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	4,00	46,79	22,47%	57,30	229,21
7.7.2.7.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	4,00	77,78	22,47%	95,26	381,02
7.7.2.7.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	4,00	640,15	22,47%	783,99	3.135,96
7.7.2.7.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	84,84	22,47%	103,90	415,61
7.7.2.7.6	08.16.056	FDE	BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL	CJ	4,00	1.225,20	22,47%	1.500,50	6.002,00
7.7.2.7.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	4,00	66,47	22,47%	81,41	325,62
7.7.2.7.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	4,00	244,98	22,47%	300,03	1.200,10
7.7.2.7.9	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,25	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.124,57
7.7.2.7.10	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	4,00	48,70	22,47%	59,64	238,57
7.7.2.7.11	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	4,00	461,16	22,47%	564,78	2.259,13
<b>7.7.2.8</b>	<b>SL PREPARO/ CONTRASTE</b>								<b>3.969,53</b>
7.7.2.8.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,93	1.387,82	22,47%	1.699,66	3.280,34
7.7.2.8.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.2.8.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.2.9</b>	<b>BANHEIROS IS 07 (1 E 2)</b>								<b>19.172,16</b>
7.7.2.9.1	86932	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	529,97	22,47%	649,05	1.298,10
7.7.2.9.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	2,00	46,79	22,47%	57,30	114,60
7.7.2.9.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	2,00	77,78	22,47%	95,26	190,51
7.7.2.9.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	2,00	640,15	22,47%	783,99	1.567,98
7.7.2.9.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.2.9.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	2,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	2.586,83
7.7.2.9.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.2.9.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.2.9.9	25.02.040	CDHU	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO E VIDRO, PARA BOX DO CHUVEIRO, COMPLETO	M2	5,67	1.136,72	22,47%	1.392,14	7.893,43
7.7.2.9.10	26.02.040	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM	M2	5,67	262,75	22,47%	321,79	1.824,54
7.7.2.9.11	43.02.170	CDHU	CHUVEIRO ELETRICO DE 7.500W / 220 V, COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	2,00	475,64	22,47%	582,52	1.165,03
7.7.2.9.12	47.02.200	CDHU	REGISTRO REGULADOR DE VAZAO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATAO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2"	UN	2,00	78,53	22,47%	96,18	192,35

7.7.2.9.13	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	4,00	48,70	22,47%	59,64	238,57
7.7.2.9.14	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
<b>7.7.2.10</b>	<b>GESSO</b>								<b>2.728,78</b>
7.7.2.10.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,20	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.039,59
7.7.2.10.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.2.10.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.2.11</b>	<b>SUTURAS/ CURATIVOS</b>								<b>5.457,58</b>
7.7.2.11.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	2,40	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.079,19
7.7.2.11.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.2.11.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.2.12</b>	<b>POSTO DE ENFERMAGEM + INALAÇÃO</b>								<b>3.408,65</b>
7.7.2.12.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,60	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.719,46
7.7.2.12.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.2.12.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.2.13</b>	<b>BANHEIROS IS 03 (1, 2, 3 E 4)</b>								<b>15.955,10</b>
7.7.2.13.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	529,97	22,47%	649,05	2.596,21
7.7.2.13.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPONA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	4,00	46,79	22,47%	57,30	229,21
7.7.2.13.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	4,00	77,78	22,47%	95,26	381,02
7.7.2.13.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	4,00	640,15	22,47%	783,99	3.135,96
7.7.2.13.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	84,84	22,47%	103,90	415,61
7.7.2.13.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	4,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	5.173,67
7.7.2.13.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	4,00	66,47	22,47%	81,41	325,62
7.7.2.13.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	4,00	244,98	22,47%	300,03	1.200,10
7.7.2.13.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	4,00	48,70	22,47%	59,64	238,57
7.7.2.13.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	4,00	461,16	22,47%	564,78	2.259,13
<b>7.7.2.14</b>	<b>MINI COPA 1</b>								<b>1.963,93</b>
7.7.2.14.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	0,75	1.387,82	22,47%	1.699,66	1.274,74
7.7.2.14.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.2.14.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.2.15</b>	<b>SALA DE EMERGÊNCIA</b>								<b>5.627,54</b>
7.7.2.15.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	2,50	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.249,15
7.7.2.15.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.2.15.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.2.16</b>	<b>HIGIENIZAÇÃO</b>								<b>1.684,81</b>
7.7.2.16.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	0,53	1.387,82	22,47%	1.699,66	900,82
7.7.2.16.2	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	1,00	640,15	22,47%	783,99	783,99
<b>7.7.2.17</b>	<b>UTILIDADES</b>								<b>3.359,80</b>
7.7.2.17.1	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	1,00	640,15	22,47%	783,99	783,99
7.7.2.17.2	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,11	1.387,82	22,47%	1.699,66	1.886,62
7.7.2.17.3	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.2.17.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.2.18</b>	<b>BANHEIROS IS 04 (1, 2 E 3)</b>								<b>24.063,49</b>
7.7.2.18.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	10.701,80
7.7.2.18.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	6.301,30
7.7.2.18.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	6,00	66,47	22,47%	81,41	488,43
7.7.2.18.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	6,00	244,98	22,47%	300,03	1.800,16
7.7.2.18.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	84,84	22,47%	103,90	311,71
7.7.2.18.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	2,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	2.586,83
7.7.2.18.7	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	48,70	22,47%	59,64	178,92
7.7.2.18.8	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	3,00	461,16	22,47%	564,78	1.694,34
<b>7.7.2.19</b>	<b>BANHEIROS RAO X 1 E 2</b>								<b>13.554,89</b>
7.7.2.19.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	7.134,53
7.7.2.19.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ	2,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	4.200,86
7.7.2.19.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.2.19.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.2.19.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.2.19.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.2.19.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
<b>7.7.2.20</b>	<b>POSTO DE COLETAS</b>								<b>3.833,56</b>
7.7.2.20.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,85	1.387,82	22,47%	1.699,66	3.144,37
7.7.2.20.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63

7.7.2.20.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
7.7.2.21	<b>BANHEIROS IS 06</b>									<b>4.382,50</b>
7.7.2.21.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	529,97	22,47%	649,05	649,05
7.7.2.21.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITÁRIA	UN		1,00	46,79	22,47%	57,30	57,30
7.7.2.21.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN		1,00	77,78	22,47%	95,26	95,25
7.7.2.21.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN		1,00	640,15	22,47%	783,99	783,99
7.7.2.21.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	84,84	22,47%	103,90	103,90
7.7.2.21.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN		1,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	1.293,41
7.7.2.21.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		1,00	66,47	22,47%	81,41	81,40
7.7.2.21.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		1,00	244,98	22,47%	300,03	300,02
7.7.2.21.9	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2		0,37	868,97	22,47%	1.064,23	393,76
7.7.2.21.10	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		1,00	48,70	22,47%	59,64	59,64
7.7.2.21.11	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		1,00	461,16	22,47%	564,78	564,78
7.7.2.22	<b>BANHEIROS IS 05 (1, 2, 3 E 4)</b>									<b>27.503,59</b>
7.7.2.22.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		4,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	14.269,07
7.7.2.22.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		4,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	8.401,73
7.7.2.22.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		4,00	66,47	22,47%	81,41	325,62
7.7.2.22.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		4,00	244,98	22,47%	300,03	1.200,10
7.7.2.22.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		4,00	84,84	22,47%	103,90	415,61
7.7.2.22.6	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2		0,37	868,97	22,47%	1.064,23	393,76
7.7.2.22.7	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		4,00	48,70	22,47%	59,64	238,57
7.7.2.22.8	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		4,00	461,16	22,47%	564,78	2.259,13
7.7.3	<b>1º PAVIMENTO</b>									<b>231.041,12</b>
7.7.3.1	<b>BANHEIROS IS 04 (1 E 2) + ACESSO + REPOUSO ENFERMAGEM</b>									<b>19.233,42</b>
7.7.3.1.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		2,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	7.134,53
7.7.3.1.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		2,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	4.200,86
7.7.3.1.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.3.1.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.3.1.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.3.1.6	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		2,53	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.300,14
7.7.3.1.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.3.1.8	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
7.7.3.1.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.3.1.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
7.7.3.2	<b>MINI COPA 1, 2 E 3</b>									<b>6.282,75</b>
7.7.3.2.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		2,48	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.215,16
7.7.3.2.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	451,24	22,47%	552,63	1.657,90
7.7.3.2.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	111,51	22,47%	136,57	409,69
7.7.3.3	<b>LAVAGEM DE FISTULAS E ENFERMAGEM</b>									<b>13.774,84</b>
7.7.3.3.1	44.06.010	CDHU	LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL	M		4,90	1.500,82	22,47%	1.838,05	9.006,46
7.7.3.3.2	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		2,40	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.079,19
7.7.3.3.3	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.3.3.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
7.7.3.4	<b>SALA DIALIZADORES</b>									<b>16.701,40</b>
7.7.3.4.1	44.06.010	CDHU	LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL	M		1,65	1.500,82	22,47%	1.838,05	3.032,78
7.7.3.4.2	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		6,42	1.387,82	22,47%	1.699,66	10.911,83
7.7.3.4.3	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		4,00	451,24	22,47%	552,63	2.210,53
7.7.3.4.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		4,00	111,51	22,47%	136,57	546,26
7.7.3.5	<b>BANHEIROS IS 10 (1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7)</b>									<b>47.442,22</b>
7.7.3.5.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		7,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	24.970,88
7.7.3.5.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		7,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	14.703,03
7.7.3.5.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		7,00	66,47	22,47%	81,41	569,84
7.7.3.5.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		7,00	244,98	22,47%	300,03	2.100,18
7.7.3.5.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		7,00	84,84	22,47%	103,90	727,32
7.7.3.5.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		7,00	48,70	22,47%	59,64	417,50
7.7.3.5.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		7,00	461,16	22,47%	564,78	3.953,47
7.7.3.6	<b>DML 1 E 2</b>									<b>2.471,67</b>
7.7.3.6.1	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	875,56	22,47%	1.072,30	2.144,59
7.7.3.6.2	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.3.6.3	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.3.7	<b>BANHEIROS IS 11</b>									<b>6.777,43</b>
7.7.3.7.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		1,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	3.567,26
7.7.3.7.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		1,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	2.100,43



7.7.3.7.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	66,47	22,47%	81,41	81,40
7.7.3.7.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	1,00	244,98	22,47%	300,03	300,02
7.7.3.7.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	84,84	22,47%	103,90	103,90
7.7.3.7.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	1,00	48,70	22,47%	59,64	59,64
7.7.3.7.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	1,00	461,16	22,47%	564,78	564,78
<b>7.7.3.8</b>	<b>BANHEIROS IS 03 (1, 2, 3 E 4)</b>								<b>15.955,10</b>
7.7.3.8.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	529,97	22,47%	649,05	2.596,21
7.7.3.8.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPAS PARA BACIA SANITÁRIA	UN	4,00	46,79	22,47%	57,30	229,21
7.7.3.8.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	4,00	77,78	22,47%	95,26	381,02
7.7.3.8.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	4,00	640,15	22,47%	783,99	3.135,96
7.7.3.8.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	84,84	22,47%	103,90	415,61
7.7.3.8.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	4,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	5.173,67
7.7.3.8.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	4,00	66,47	22,47%	81,41	325,62
7.7.3.8.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	4,00	244,98	22,47%	300,03	1.200,10
7.7.3.8.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	4,00	48,70	22,47%	59,64	238,57
7.7.3.8.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	4,00	461,16	22,47%	564,78	2.259,13
<b>7.7.3.9</b>	<b>POSTO DE ENFERMAGEM</b>								<b>5.363,26</b>
7.7.3.9.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	2,75	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.674,07
7.7.3.9.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.3.9.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.3.10</b>	<b>COLONOSCOPIA + DESINFEC + ENDOSCOPIA</b>								<b>18.974,93</b>
7.7.3.10.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	2,77	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.708,06
7.7.3.10.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.3.10.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
7.7.3.10.4	05.05.068	FDE	BE-18 BANCADA LABORATORIO I CUBA 60X50X30CM (L=180CM)	UN	3,00	3.507,93	22,47%	4.296,16	12.888,48
<b>7.7.3.11</b>	<b>VESTIÁRIO MASC E FEM</b>								<b>33.259,34</b>
7.7.3.11.1	04.03.001	FDE	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	4,20	535,31	22,47%	655,59	2.753,49
7.7.3.11.2	04.03.003	FDE	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	4,20	1.851,18	22,47%	2.267,14	9.521,98
7.7.3.11.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	529,97	22,47%	649,05	2.596,21
7.7.3.11.4	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPAS PARA BACIA SANITÁRIA	UN	4,00	46,79	22,47%	57,30	229,21
7.7.3.11.5	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	4,00	77,78	22,47%	95,26	381,02
7.7.3.11.6	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	4,00	640,15	22,47%	783,99	3.135,96
7.7.3.11.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.3.11.8	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	6,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	7.760,50
7.7.3.11.9	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	6,00	66,47	22,47%	81,41	488,43
7.7.3.11.10	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	4,00	244,98	22,47%	300,03	1.200,10
7.7.3.11.11	43.02.170	CDHU	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 7.500W / 220 V, COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	475,64	22,47%	582,52	1.165,03
7.7.3.11.12	47.02.200	CDHU	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2"	UN	2,00	78,53	22,47%	96,18	192,35
7.7.3.11.13	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	4,00	48,70	22,47%	59,64	238,57
7.7.3.11.14	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	6,00	461,16	22,47%	564,78	3.388,69
<b>7.7.3.12</b>	<b>UTILIDADES E CIRCULAÇÃO</b>								<b>7.386,66</b>
7.7.3.12.1	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	1,00	640,15	22,47%	783,99	783,99
7.7.3.12.2	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,41	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.396,52
7.7.3.12.3	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.3.12.4	44.06.200	CDHU	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	1.324,34	22,47%	1.621,92	3.243,83
7.7.3.12.5	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	111,51	22,47%	136,57	409,69
<b>7.7.3.13</b>	<b>PEQUENAS CIRURGIAS 1 E 2</b>								<b>5.457,58</b>
7.7.3.13.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	2,40	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.079,19
7.7.3.13.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.3.13.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.3.14</b>	<b>SL RECUP/EMERG + CONSULTÓRIO 1 E TREINAMENTO</b>								<b>2.949,74</b>
7.7.3.14.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,33	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.260,55
7.7.3.14.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.3.14.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.3.15</b>	<b>SALA DIALISE (AMARELA)</b>								<b>2.728,78</b>
7.7.3.15.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,20	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.039,59
7.7.3.15.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.3.15.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.3.16</b>	<b>COPA + LANCHONETE</b>								<b>11.527,05</b>
7.7.3.16.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	5,16	1.387,82	22,47%	1.699,66	8.770,26
7.7.3.16.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	451,24	22,47%	552,63	2.210,53

7.7.3.16.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		4,00	111,51		22,47%		136,57	546,26
7.7.3.17	<b>BANHEIROS IS 09 (1 E 2)</b>											<b>7.977,52</b>
7.7.3.17.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	529,97		22,47%		649,05	1.298,10
7.7.3.17.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPAS PARA BACIA SANITÁRIA	UN		2,00	46,79		22,47%		57,30	114,60
7.7.3.17.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN		2,00	77,78		22,47%		95,26	190,51
7.7.3.17.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN		2,00	640,15		22,47%		783,99	1.567,98
7.7.3.17.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	84,84		22,47%		103,90	207,80
7.7.3.17.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN		2,00	1.056,11		22,47%		1.293,42	2.586,83
7.7.3.17.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		2,00	66,47		22,47%		81,41	162,81
7.7.3.17.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		2,00	244,98		22,47%		300,03	600,05
7.7.3.17.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		2,00	48,70		22,47%		59,64	119,28
7.7.3.17.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		2,00	461,16		22,47%		564,78	1.129,56
7.7.3.18	<b>BANHEIROS IS 12</b>											<b>6.777,43</b>
7.7.3.18.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		1,00	2.912,77		22,47%		3.567,27	3.567,26
7.7.3.18.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		1,00	1.715,06		22,47%		2.100,43	2.100,43
7.7.3.18.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		1,00	66,47		22,47%		81,41	81,40
7.7.3.18.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		1,00	244,98		22,47%		300,03	300,02
7.7.3.18.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	84,84		22,47%		103,90	103,90
7.7.3.18.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		1,00	48,70		22,47%		59,64	59,64
7.7.3.18.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		1,00	461,16		22,47%		564,78	564,78
7.7.4	<b>2º PAVIMENTO</b>											<b>303.949,55</b>
7.7.4.1	<b>LAVAGEM + PARASITOLOGIA + ETIQUETAGEM + URINALISE</b>											<b>10.320,29</b>
7.7.4.1.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		4,45	1.387,82		22,47%		1.699,66	7.563,50
7.7.4.1.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		4,00	451,24		22,47%		552,63	2.210,53
7.7.4.1.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		4,00	111,51		22,47%		136,57	546,26
7.7.4.2	<b>IMUNO + HEMATOLOGIA + CLASSIFICAÇÃO</b>											<b>11.296,76</b>
7.7.4.2.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		5,43	1.387,82		22,47%		1.699,66	9.229,17
7.7.4.2.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	451,24		22,47%		552,63	1.657,90
7.7.4.2.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	111,51		22,47%		136,57	409,69
7.7.4.3	<b>DML 1, 2, 3, 4, 5 E 6</b>											<b>7.415,05</b>
7.7.4.3.1	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		6,00	875,56		22,47%		1.072,30	6.433,78
7.7.4.3.2	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		6,00	84,84		22,47%		103,90	623,42
7.7.4.3.3	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		6,00	48,70		22,47%		59,64	357,85
7.7.4.4	<b>MINI COPA 1, 2 E 3</b>											<b>6.265,75</b>
7.7.4.4.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		2,47	1.387,82		22,47%		1.699,66	4.198,16
7.7.4.4.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	451,24		22,47%		552,63	1.657,90
7.7.4.4.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	111,51		22,47%		136,57	409,69
7.7.4.5	<b>BANHEIROS IS 13 (1 E 2)</b>											<b>9.270,94</b>
7.7.4.5.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	529,97		22,47%		649,05	1.298,10
7.7.4.5.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPAS PARA BACIA SANITÁRIA	UN		2,00	46,79		22,47%		57,30	114,60
7.7.4.5.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN		2,00	77,78		22,47%		95,26	190,51
7.7.4.5.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN		2,00	640,15		22,47%		783,99	1.567,98
7.7.4.5.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	84,84		22,47%		103,90	207,80
7.7.4.5.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN		3,00	1.056,11		22,47%		1.293,42	3.880,25
7.7.4.5.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		2,00	66,47		22,47%		81,41	162,81
7.7.4.5.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		2,00	244,98		22,47%		300,03	600,05
7.7.4.5.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		2,00	48,70		22,47%		59,64	119,28
7.7.4.5.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		2,00	461,16		22,47%		564,78	1.129,56
7.7.4.6	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>											<b>2.558,81</b>
7.7.4.6.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		1,10	1.387,82		22,47%		1.699,66	1.869,62
7.7.4.6.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	451,24		22,47%		552,63	552,63
7.7.4.6.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	111,51		22,47%		136,57	136,56
7.7.4.7	<b>VESTIÁRIO MASC E FEM (1, 2 E 3)</b>											<b>78.972,49</b>
7.7.4.7.1	04.03.001	FDE	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M		14,64	535,31		22,47%		655,59	9.597,89
7.7.4.7.2	04.03.003	FDE	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M		5,90	1.851,18		22,47%		2.267,14	13.376,12
7.7.4.7.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		12,00	529,97		22,47%		649,05	7.788,65
7.7.4.7.4	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPAS PARA BACIA SANITÁRIA	UN		12,00	46,79		22,47%		57,30	687,64
7.7.4.7.5	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN		12,00	77,78		22,47%		95,26	1.143,08
7.7.4.7.6	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN		12,00	640,15		22,47%		783,99	9.407,90
7.7.4.7.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		6,00	84,84		22,47%		103,90	623,42
7.7.4.7.8	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2		5,60	1.387,82		22,47%		1.699,66	9.518,11

7.7.4.7.9	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		8,00	451,24	22,47%	552,63	4.421,06
7.7.4.7.10	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		8,00	111,51	22,47%	136,57	1.092,53
7.7.4.7.11	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN		4,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	5.173,67
7.7.4.7.12	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		12,00	66,47	22,47%	81,41	976,86
7.7.4.7.13	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		12,00	244,98	22,47%	300,03	3.600,32
7.7.4.7.14	43.02.170	CDHU	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 7.500W / 220 V, COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN		6,00	475,64	22,47%	582,52	3.495,09
7.7.4.7.15	47.02.200	CDHU	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO GROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2"	UN		6,00	78,53	22,47%	96,18	577,05
7.7.4.7.16	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		12,00	48,70	22,47%	59,64	715,71
7.7.4.7.17	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		12,00	461,16	22,47%	564,78	6.777,39
<b>7.7.4.8</b>	<b>BANHEIROS IS 15 (1 E 2)</b>									<b>13.554,89</b>
7.7.4.8.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		2,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	7.134,53
7.7.4.8.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		2,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	4.200,86
7.7.4.8.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.4.8.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.4.8.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.4.8.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.4.8.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
<b>7.7.4.9</b>	<b>UTI + LEITO ISOLADO 1 E 2</b>									<b>2.789,11</b>
7.7.4.9.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2		0,83	1.387,82	22,47%	1.699,66	1.410,72
7.7.4.9.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.4.9.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.4.10</b>	<b>BANHEIROS IS 14 (1 E 2)</b>									<b>19.583,05</b>
7.7.4.10.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		2,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	7.134,53
7.7.4.10.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		2,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	4.200,86
7.7.4.10.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.4.10.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.4.10.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.4.10.6	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ		2,00	2.461,08	22,47%	3.014,08	6.028,16
7.7.4.10.7	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.4.10.8	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
<b>7.7.4.11</b>	<b>COPA E ESTAR + COPA CONFORTO + COPA</b>									<b>6.452,72</b>
7.7.4.11.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2		2,58	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.385,13
7.7.4.11.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	451,24	22,47%	552,63	1.657,90
7.7.4.11.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	111,51	22,47%	136,57	409,69
<b>7.7.4.12</b>	<b>LABORATÓRIO</b>									<b>4.717,39</b>
7.7.4.12.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2		2,37	1.387,82	22,47%	1.699,66	4.028,20
7.7.4.12.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.4.12.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.4.13</b>	<b>BANHEIROS IS 17 (1, 2 E 3)</b>									<b>20.332,36</b>
7.7.4.13.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ		3,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	10.701,80
7.7.4.13.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ		3,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	6.301,30
7.7.4.13.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		3,00	66,47	22,47%	81,41	244,21
7.7.4.13.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		3,00	244,98	22,47%	300,03	900,08
7.7.4.13.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	84,84	22,47%	103,90	311,71
7.7.4.13.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		3,00	48,70	22,47%	59,64	178,92
7.7.4.13.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		3,00	461,16	22,47%	564,78	1.694,34
<b>7.7.4.14</b>	<b>BANHEIROS IS 16 (1, 2, 3, 4, 5 E 6)</b>									<b>23.932,68</b>
7.7.4.14.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		6,00	529,97	22,47%	649,05	3.894,32
7.7.4.14.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN		6,00	46,79	22,47%	57,30	343,82
7.7.4.14.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN		6,00	77,78	22,47%	95,26	571,54
7.7.4.14.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN		6,00	640,15	22,47%	783,99	4.703,95
7.7.4.14.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		6,00	84,84	22,47%	103,90	623,42
7.7.4.14.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN		6,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	7.760,50
7.7.4.14.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN		6,00	66,47	22,47%	81,41	488,43
7.7.4.14.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN		6,00	244,98	22,47%	300,03	1.800,16
7.7.4.14.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN		6,00	48,70	22,47%	59,64	357,85
7.7.4.14.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN		6,00	461,16	22,47%	564,78	3.388,69
<b>7.7.4.15</b>	<b>ADMISSÃO + CIRCULAÇÃO + SALA ORDENHA</b>									<b>1.963,93</b>
7.7.4.15.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2		0,75	1.387,82	22,47%	1.699,66	1.274,74
7.7.4.15.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	451,24	22,47%	552,63	552,63
7.7.4.15.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00	111,51	22,47%	136,57	136,56
<b>7.7.4.16</b>	<b>MATERIAIS E EQUI + NEONATAL + HIGEN. E PREPARO</b>									<b>5.561,70</b>
7.7.4.16.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2		2,00	1.387,82	22,47%	1.699,66	3.399,32
7.7.4.16.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26

7.7.4.16.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
7.7.4.16.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	1,00	640,15	22,47%	783,99	783,99
<b>7.7.4.17</b>	<b>UCINCA + POSTO ENFERMAGEM + HIGIENE</b>								<b>18.281,20</b>
7.7.4.17.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	3,24	1.387,82	22,47%	1.699,66	5.506,90
7.7.4.17.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	451,24	22,47%	552,63	2.210,53
7.7.4.17.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	111,51	22,47%	136,57	546,26
7.7.4.17.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	1,00	640,15	22,47%	783,99	783,99
7.7.4.17.5	08.15.002	FDE	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2,00	3.769,71	22,47%	4.616,76	9.233,52
<b>7.7.4.18</b>	<b>PREPARO, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO</b>								<b>9.155,18</b>
7.7.4.18.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	4,17	1.387,82	22,47%	1.699,66	7.087,59
7.7.4.18.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	451,24	22,47%	552,63	1.657,90
7.7.4.18.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	111,51	22,47%	136,57	409,69
<b>7.7.4.19</b>	<b>LAVAGEM 1 E 2</b>								<b>10.331,12</b>
7.7.4.19.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	3,42	1.387,82	22,47%	1.699,66	5.812,84
7.7.4.19.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	451,24	22,47%	552,63	2.763,16
7.7.4.19.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	111,51	22,47%	136,57	682,83
7.7.4.19.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	875,56	22,47%	1.072,30	1.072,29
<b>7.7.4.20</b>	<b>ESTERILIZAÇÃO E LAB CONTROLE</b>								<b>7.905,09</b>
7.7.4.20.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	3,84	1.387,82	22,47%	1.699,66	6.526,70
7.7.4.20.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.4.20.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.4.21</b>	<b>PREPARO E DOAÇÃO + PROCES E ESTOCAGEM</b>								<b>10.556,57</b>
7.7.4.21.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	5,40	1.387,82	22,47%	1.699,66	9.178,18
7.7.4.21.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.4.21.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.4.22</b>	<b>BANHEIROS IS 03 (1 E 2)</b>								<b>7.977,52</b>
7.7.4.22.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	529,97	22,47%	649,05	1.298,10
7.7.4.22.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	2,00	46,79	22,47%	57,30	114,60
7.7.4.22.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	2,00	77,78	22,47%	95,26	190,51
7.7.4.22.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	2,00	640,15	22,47%	783,99	1.567,98
7.7.4.22.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.4.22.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	2,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	2.586,83
7.7.4.22.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.4.22.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.4.22.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.4.22.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
<b>7.7.4.23</b>	<b>BANHEIROS IS 12</b>								<b>6.777,43</b>
7.7.4.23.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	3.567,26
7.7.4.23.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ	1,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	2.100,43
7.7.4.23.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	1,00	66,47	22,47%	81,41	81,40
7.7.4.23.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	1,00	244,98	22,47%	300,03	300,02
7.7.4.23.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	84,84	22,47%	103,90	103,90

7.7.4.23.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	1,00	48,70	22,47%	59,64	59,64
7.7.4.23.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	1,00	461,16	22,47%	564,78	564,78
<b>7.7.4.24</b>	<b>BANHEIROS IS 09 (1 E 2)</b>								<b>7.977,52</b>
7.7.4.24.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	529,97	22,47%	649,05	1.298,10
7.7.4.24.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPAS PARA BACIA SANITÁRIA	UN	2,00	46,79	22,47%	57,30	114,60
7.7.4.24.3	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	2,00	77,78	22,47%	95,26	190,51
7.7.4.24.4	44.03.360	CDHU	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UN	2,00	640,15	22,47%	783,99	1.567,98
7.7.4.24.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.4.24.6	08.16.010	FDE	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	2,00	1.056,11	22,47%	1.293,42	2.586,83
7.7.4.24.7	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.4.24.8	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.4.24.9	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.4.24.10	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
<b>7.7.5</b>	<b>3º PAVIMENTO</b>								<b>17.686,73</b>
<b>7.7.5.1</b>	<b>BANHEIROS IS 04 (1 E 2)</b>								<b>13.554,89</b>
7.7.5.1.1	08.16.054	FDE	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00	2.912,77	22,47%	3.567,27	7.134,53
7.7.5.1.2	08.16.055	FDE	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ	2,00	1.715,06	22,47%	2.100,43	4.200,86
7.7.5.1.3	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	66,47	22,47%	81,41	162,81
7.7.5.1.4	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	UN	2,00	244,98	22,47%	300,03	600,05
7.7.5.1.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	84,84	22,47%	103,90	207,80
7.7.5.1.6	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	2,00	48,70	22,47%	59,64	119,28
7.7.5.1.7	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO	UN	2,00	461,16	22,47%	564,78	1.129,56
<b>7.7.5.2</b>	<b>COPA PILOTOS</b>								<b>4.131,84</b>
7.7.5.2.1	08.84.060	FDE	TAMPO LISO EM AÇO INOX (304) CHAPA 20	M2	1,62	1.387,82	22,47%	1.699,66	2.753,45
7.7.5.2.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	451,24	22,47%	552,63	1.105,26
7.7.5.2.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,51	22,47%	136,57	273,13
<b>7.7.6</b>	<b>LAVATÓRIOS INOX - ACIONAMENTO COM JOELHO E EXPURGOS</b>								<b>215.063,29</b>
7.7.6.1	COMP 02	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO DE ASSEPSIA - ACIONAMENTO POR JOELHO - 40X40 CM	UN	88,00	1.741,84	22,47%	2.133,23	187.724,36
7.7.6.2	08.84.049	FDE	TAMPO AÇO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22	M2	1,50	2.438,18	22,47%	2.986,04	4.479,05
7.7.6.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	111,51	22,47%	136,57	409,69
7.7.6.4	COMP 03	COMPOSIÇÃO	EXPURGO EM INOX COMPLETO COM CAIXA	UN	7,00	2.618,74	22,47%	3.207,17	22.450,19
<b>7.7.7</b>	<b>ELEVADORES</b>								<b>1.075.148,25</b>
7.7.7.1	MERC 03	ORÇ. PRÓPRIO	CONJUNTO 2 ELEVADORES TIPO MACA LEITO - 5 PARADAS - CONFORME PROJETO	CJ	1,00	548.127,70	22,47%	671.291,99	671.291,99
7.7.7.2	61.01.770	CDHU	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 KG PARA QUATRO PARADAS, PORTAS UNILATERAIS	CJ	2,00	146.814,02	22,47%	179.803,13	359.606,26
7.7.7.3	MERC 04	ORÇ. PRÓPRIO	ELEVADOR MONTA CARGA PARA FARMÁCIA COMPLETO - CONFORME PROJETO E FABRICANTE	UN	1,00	36.131,30	22,47%	44.250,00	44.250,00
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>1.255.122,85</b>
<b>8.1</b>	<b>PORTAS</b>								<b>1.068.747,02</b>
8.1.1	24.03.100	CDHU	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	M2	1,22	1.333,63	22,47%	1.633,30	1.992,62
8.1.2	06.02.019	FDE	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	3.610,63	22,47%	4.421,94	8.843,87
8.1.3	25.02.040	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (C.01)	M2	20,79	1.136,72	22,47%	1.392,14	28.942,61
8.1.4	25.02.040	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (C.02)	M2	13,15	1.136,72	22,47%	1.392,14	18.306,65
8.1.5	25.02.040	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (C.03)	M2	3,15	1.136,72	22,47%	1.392,14	4.385,24
8.1.6	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (D.01)	M2	147,84	1.007,25	22,47%	1.233,58	182.372,33
8.1.7	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (D.02)	M2	20,58	1.007,25	22,47%	1.233,58	25.387,05
8.1.8	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (D.03)	M2	7,56	1.007,25	22,47%	1.233,58	9.325,85
8.1.9	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (D.04)	M2	3,78	1.007,25	22,47%	1.233,58	4.662,92
8.1.10	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (D.05)	M2	6,72	1.007,25	22,47%	1.233,58	8.289,65
8.1.11	06.03.017	FDE	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	53,00	1.668,46	22,47%	2.043,36	108.298,23
8.1.12	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM UMA FOLHA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (E.01)	M2	4,20	1.007,25	22,47%	1.233,58	5.181,03
8.1.13	25.02.221	CDHU	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO C/ 4 FOLHAS - COR BRANCA (F.01)	M2	7,92	788,87	22,47%	966,13	7.651,74
8.1.14	25.02.221	CDHU	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO C/ 4 FOLHAS - COR BRANCA (F.02)	M2	5,59	788,87	22,47%	966,13	5.400,66
8.1.15	25.02.221	CDHU	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO C/ 4 FOLHAS - COR BRANCA (F.03)	M2	7,02	788,87	22,47%	966,13	6.782,22
8.1.16	14.01.004	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM (PORTAS F.01, F.02 E F.03)	M2	20,53	124,24	22,47%	152,16	3.123,77
8.1.17	25.01.450	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, MÓDULO PORTA SIMPLES OU DUPLA (2 OU 4 FOLHAS) MPC	M2	5,04	1.230,45	22,47%	1.506,93	7.594,93
8.1.18	14.01.006	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM (MPC)	M2	5,04	144,68	22,47%	177,19	893,03
8.1.19	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM UMA FOLHA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (P.01)	M2	404,46	1.007,25	22,47%	1.233,58	498.933,39
8.1.20	25.02.020	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR COM UMA FOLHA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA LINHA SUPREME (P.02)	M2	7,35	1.007,25	22,47%	1.233,58	9.066,80
8.1.21	25.02.310	CDHU	PORTA DE ABRIR PARA BOX EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - LINHA SUPREME (PB.1)	M2	25,20	1.412,92	22,47%	1.730,40	43.606,15
8.1.22	25.02.310	CDHU	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA (PMR)	M2	20,20	1.412,92	22,47%	1.730,40	34.954,14
8.1.23	30.04.060	CDHU	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	19,20	435,77	22,47%	533,69	10.246,80
8.1.24	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	333,88	22,47%	408,90	4.089,02
8.1.25	24.02.840	CDHU	PORTÃO BASCULANTE EM CHAPA METÁLICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS	M2	18,00	998,97	22,47%	1.223,44	22.021,89
8.1.26	34.05.290	CDHU	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	4,00	1.713,57	22,47%	2.098,61	8.394,43
<b>8.2</b>	<b>JANELAS</b>								<b>166.114,75</b>
8.2.1	25.01.380	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO - BRANCO (J.02)	M2	40,32	860,35	22,47%	1.053,67	42.484,00

8.2.2	25.01.380	CDHU	CAIXILHO EM ALUMINIO 2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO - BRANCO (J.03)	M2	23,52	860,35	22,47%	1.053,67	24.782,33
8.2.3	25.01.380	CDHU	CAIXILHO EM ALUMINIO 4 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO - BRANCO (J.04)	M2	16,80	860,35	22,47%	1.053,67	17.701,66
8.2.4	25.01.380	CDHU	CAIXILHO EM ALUMINIO 2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO - BRANCO (J.05)	M2	5,04	860,35	22,47%	1.053,67	5.310,50
8.2.5	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	85,68	242,71	22,47%	297,25	25.468,11
8.2.6	25.01.371	CDHU	CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO (J.06)	M2	1,50	1.476,63	22,47%	1.808,43	2.712,64
8.2.7	26.01.040	CDHU	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	1,50	163,15	22,47%	199,81	299,71
8.2.8	25.01.020	CDHU	CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, SOB MEDIDA (PP.01 E PP.02)	M2	12,96	844,92	22,47%	1.034,77	13.410,66
8.2.9	25.01.020	CDHU	CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, SOB MEDIDA (V.01, V.02, V.03, V.04, V.05 E V.06)	M2	12,04	844,92	22,47%	1.034,77	12.458,67
8.2.10	26.01.040	CDHU	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	8,04	163,15	22,47%	199,81	1.606,47
8.2.11	MERC 05	ORÇ. PRÓPRIO	VISOR PLUMBIFERO - PROTEÇÃO SALA DE RAIO X	M2	4,00	4.058,14	22,47%	4.970,00	19.880,00
<b>8.3</b>	<b>PEITORIS</b>								<b>20.261,08</b>
8.3.1	19.01.064	CDHU	PEITORIL EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	86,30	191,70	22,47%	234,77	20.261,08
<b>9</b>	<b>ACABAMENTOS E PISOS EXTERNO AO EDIFÍCIO</b>								<b>2.543.957,86</b>
<b>9.1</b>	<b>PISOS EXTERNOS</b>								<b>50.950,93</b>
<b>9.1.1</b>	<b>RAMPAS E ESCADAS</b>								<b>11.941,58</b>
9.1.1.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	7,38	152,64	22,47%	186,94	1.379,60
9.1.1.2	14.01.020	CDHU	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M3	1,70	935,77	22,47%	1.146,04	1.948,26
9.1.1.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	45,25	69,10	22,47%	84,63	3.829,36
9.1.1.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	47,05	83,03	22,47%	101,69	4.784,36
<b>9.1.2</b>	<b>CALÇADA EXTERNA</b>								<b>37.767,16</b>
9.1.2.1	03.01.040	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO/SIMPLES - CALÇADA	M3	25,27	407,20	22,47%	498,70	12.602,09
9.1.2.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	20,22	152,64	22,47%	186,94	3.779,89
9.1.2.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	252,70	69,10	22,47%	84,63	21.385,18
<b>9.1.3</b>	<b>CANTEIROS</b>								<b>1.242,19</b>
9.1.3.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	45,20	22,44	22,47%	27,48	1.242,19

REVESTIMENTOS EXTERNOS										203.232,37
9.2	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	2.972,32	7,01	22,47%	8,59	25.517,80	
9.2.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.972,32	29,18	22,47%	35,74	106.221,04	
9.2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.972,32	4,95	22,47%	6,06	18.018,99	
9.2.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.972,32	14,69	22,47%	17,99	53.474,54	
9.3	ELEMENTOS DA FACHADA									2.168.848,75
9.3.1	MERC 06	ORÇ. PRÓPRIO	FACHADA VENTILADA EM ACM - COR CINZA - COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - CONFORME PROJETO	CJ	1,00	148.905,04	22,47%	182.364,00	182.364,00	
9.3.2	MERC 07	ORÇ. PRÓPRIO	FECHAMENTO EM PELE DE VIDRO - COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - CONFORME PROJETO	CJ	1,00	631.991,51	22,47%	774.000,00	774.000,00	
9.3.3	22.06.240	CDHU	BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA FRONTAL DE 200MM - CONFORME PROJETO	M2	274,50	817,76	22,47%	1.001,51	274.914,67	
9.3.4	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA (SUSTENTAÇÃO DO ACM)	KG	10.580,55	24,79	22,47%	30,36	321.228,80	
9.3.5	21.03.151	CDHU	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF - CONFORME PROJETO	M2	705,37	702,15	22,47%	859,92	606.563,96	
9.3.6	14.20.010	CDHU	PILARETES DE CONCRETO ARMADO - DETALHE DA COBERTURA DA FACHADA - CONFORME PROJETO	M3	4,46	1.790,01	22,47%	2.192,23	9.777,32	
9.4	ACESSÓRIOS EXTERNOS									120.925,81
9.4.1	ALVENARIA- FECHAMENTOS ESCADAS E RAMPAS									10.588,54
9.4.1.1	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	154,86	7,01	22,47%	8,59	1.329,49	
9.4.1.2	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	154,86	29,18	22,47%	35,74	5.534,19	
9.4.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	154,86	4,95	22,47%	6,06	938,80	
9.4.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,86	14,69	22,47%	17,99	2.786,06	
9.4.2	ALVENARIA - MURETAS EXTERNAS									9.746,48
9.4.2.1	14.01.020	CDHU	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M3	6,55	935,77	22,47%	1.146,04	7.506,54	
9.4.2.2	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	32,76	7,01	22,47%	8,59	281,24	
9.4.2.3	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	32,76	29,18	22,47%	35,74	1.170,73	
9.4.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	32,76	4,95	22,47%	6,06	198,59	
9.4.2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	32,76	14,69	22,47%	17,99	589,38	
9.4.3	ACESSÓRIOS									100.590,79
9.4.3.1	06.03.109	FDE	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	52,65	991,02	22,47%	1.213,70	63.901,42	
9.4.3.2	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	52,65	569,00	22,47%	696,85	36.689,37	
10	HIDRÁULICA									925.241,46
10.1	TUBULAÇÃO									545.624,07
10.1.1	46.01.010	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,38	30,85	22,47%	37,78	4.548,19	
10.1.2	46.01.020	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.554,33	31,20	22,47%	38,21	59.391,94	
10.1.3	46.01.030	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	356,42	39,16	22,47%	47,96	17.093,63	
10.1.4	46.01.040	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,32	46,24	22,47%	56,63	924,20	
10.1.5	46.01.050	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	205,70	50,43	22,47%	61,76	12.704,36	
10.1.6	46.01.060	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	147,87	75,80	22,47%	92,83	13.727,10	
10.1.7	46.01.080	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	109,13	125,73	22,47%	153,98	16.804,00	
10.1.8	46.01.090	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	68,85	202,56	22,47%	248,08	17.079,97	
10.1.9	46.02.010	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	656,61	36,31	22,47%	44,47	29.198,69	
10.1.10	46.02.050	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.125,05	45,14	22,47%	55,28	62.196,09	
10.1.11	46.02.060	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,45	71,01	22,47%	86,97	1.082,72	
10.1.12	46.02.070	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.148,16	78,01	22,47%	95,54	109.693,88	
10.1.13	46.03.050	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	141,25	106,77	22,47%	130,76	18.470,02	
10.1.14	46.03.060	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	379,46	162,03	22,47%	198,44	75.299,33	
10.1.15	16.08.024	FDE	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	0,07	69,08	22,47%	84,60	5,92	
10.1.16	16.08.025	FDE	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	1,81	101,59	22,47%	124,42	225,19	
10.1.17	16.05.066	FDE	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	354,80	192,62	22,47%	235,90	83.697,92	
10.1.18	46.12.320	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 300MM	M	12,03	141,58	22,47%	173,39	2.085,91	
10.1.19	46.33.002	CDHU	TUBO DE ESGOTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, DN= 50MM, COM UNIÃO DESLIZANTE E GUARNIÇÃO ELASTOMÉRICA DE DUPLO LÁBIO	M	5,74	54,74	22,47%	67,04	384,81	
10.1.20	08.09.001	FDE	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC	M	23,92	303,55	22,47%	371,76	8.892,44	
10.1.21	08.09.002	FDE	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC	M	24,73	400,10	22,47%	490,00	12.117,76	
10.2	ACESSÓRIOS									57.427,09
10.2.1	47.02.030	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1" - LINHA ESPECIAL	UN	246,00	140,04	22,47%	171,51	42.190,71	
10.2.2	47.02.050	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	13,00	181,48	22,47%	222,26	2.889,36	
10.2.3	47.01.090	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4"	UN	8,00	1.111,28	22,47%	1.360,98	10.887,87	
10.2.4	103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	119,31	22,47%	146,12	1.168,95	
10.2.5	47.05.040	CDHU	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2"	UN	1,00	236,96	22,47%	290,20	290,20	
10.3	EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS									42.287,20
10.3.1	43.10.230	CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 2 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 12 A 27 MCA, Q= 25 A 8 M³/H	UN	2,00	3.765,54	22,47%	4.611,66	9.223,31	
10.3.2	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA E SABÃO SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00	400,52	22,47%	490,52	1.962,06	
10.3.3	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	8,00	1.998,93	22,47%	2.448,09	19.584,71	
10.3.4	49.01.020	CDHU	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	92,00	96,87	22,47%	118,64	10.914,57	

10.3.5	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	61,50	22,47%	75,32	602,55
10.4	CAIXA D'ÁGUA								279.903,10
10.4.1	BASE								22.126,90
10.4.1.1	02.02.101	FDE	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	28,00	60,15	22,47%	73,67	2.062,63
10.4.1.2	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	8,32	10,71	22,47%	13,12	109,12
10.4.1.3	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	37,02	10,46	22,47%	12,81	474,23
10.4.1.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,60	111,44	22,47%	136,48	1.310,21
10.4.1.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	10,24	7,88	22,47%	9,65	98,82
10.4.1.6	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	10,24	37,62	22,47%	46,07	471,78
10.4.1.7	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	7,68	100,14	22,47%	122,64	941,88
10.4.1.8	11.01.130	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	6,14	475,24	22,47%	582,03	3.573,64
10.4.1.9	11.16.040	CDHU	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	6,14	171,74	22,47%	210,33	1.291,42
10.4.1.10	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	626,55	10,46	22,47%	12,81	8.026,33
10.4.1.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	17,92	51,77	22,47%	63,40	1.136,17
10.4.1.12	14.20.010	CDHU	PILÁRETES DE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (EXEMPLOS ITENS INCLUSOS: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CONCRETO, AÇO CA-50 E ARAME RECOZIDO PARA ARMAÇÃO, TÁBUAS PARA FORMAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO)	M3	1,20	1.790,01	22,47%	2.192,23	2.630,67
10.4.2	ESTRUTURA								243.481,63
10.4.2.1	08.14.062	FDE	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'ÁGUA D=3,00M	M	8,00	18.449,72	22,47%	22.595,37	180.762,97
10.4.2.2	08.14.064	FDE	LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	4,00	6.014,96	22,47%	7.366,52	29.466,08
10.4.2.3	06.03.020	FDE	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	8,00	1.411,00	22,47%	1.728,05	13.824,41
10.4.2.4	06.02.019	FDE	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	3.610,63	22,47%	4.421,94	8.843,87
10.4.2.5	06.03.001	FDE	TI-01 TAMPÁ DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	845,68	22,47%	1.035,70	2.071,40
10.4.2.6	08.08.061	FDE	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00	2.623,85	22,47%	3.213,43	3.213,42
10.4.2.7	11.03.006	FDE	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELEV. COM ARGAMASSA POLIMÉRICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOS FLEXÍVEL INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	75,36	57,42	22,47%	70,32	5.299,48
10.4.3	CONJUNTO DE BOMBAS								14.294,57
10.4.3.1	43.10.230	CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 2 CV. MONOESTÁGIO, HMAN= 12 A 27 MCA, Q= 25 A 8 M³/H	UN	2,00	3.765,54	22,47%	4.611,66	9.223,31
10.4.3.2	43.10.750	CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV. MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 8 A 25 MCA E Q= 11 A 1,50 M³/H	UN	2,00	2.070,41	22,47%	2.535,63	5.071,26
11	CLIMATIZAÇÃO								2.128.068,57
11.1	TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS								658.791,30
11.1.1	46.32.011	CDHU	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESURA 1/16" - DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	250,31	22,47%	306,55	30.655,46
11.1.2	46.32.009	CDHU	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESURA 1/16" - DIÂMETRO 1.3/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	210,08	22,47%	257,28	25.728,49
11.1.3	46.32.007	CDHU	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	200,00	165,75	22,47%	202,99	40.598,80
11.1.4	46.32.005	CDHU	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	200,00	129,86	22,47%	159,04	31.807,90
11.1.5	46.32.004	CDHU	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	200,00	111,07	22,47%	136,03	27.205,48
11.1.6	46.27.100	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00	43,22	22,47%	52,93	21.172,61
11.1.7	46.27.110	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.000,00	50,44	22,47%	61,77	61.773,86
11.1.8	46.27.080	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.000,00	31,62	22,47%	38,73	38.725,01
11.1.9	46.27.060	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.000,00	19,74	22,47%	24,18	24.175,57
11.1.10	46.27.090	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.000,00	37,87	22,47%	46,38	46.379,38
11.1.11	32.11.270	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE)	M	1.000,00	18,38	22,47%	22,51	22.509,98
11.1.12	32.11.280	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE)	M	1.000,00	18,20	22,47%	22,29	22.289,54
11.1.13	32.11.440	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)	M	1.200,00	29,73	22,47%	36,41	43.692,39
11.1.14	32.11.290	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8" (COBRE) OU 1/4" (FERRO)	M	400,00	19,31	22,47%	23,65	9.459,58
11.1.15	32.11.310	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8" (COBRE) OU 1/2" (FERRO)	M	200,00	33,11	22,47%	40,55	8.109,96
11.1.16	32.11.320	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8" (COBRE) OU 3/4" (FERRO)	M	200,00	35,83	22,47%	43,88	8.776,20
11.1.17	32.11.330	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8" (COBRE) OU 1" (FERRO)	M	100,00	40,50	22,47%	49,60	4.960,03
11.1.18	32.11.340	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8" (COBRE) OU 1 1/4" (FERRO)	M	100,00	44,00	22,47%	53,89	5.388,68
11.1.19	32.11.430	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)	M	1.000,00	27,93	22,47%	34,21	34.205,87
11.1.20	39.12.510	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM, ISOLAMENTO 600V. ISOLAÇÃO EM VCE 105°C	M	5.000,00	9,08	22,47%	11,12	55.601,38
11.1.21	38.21.120	CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	200,00	90,89	22,47%	111,31	22.262,59
11.1.22	38.06.060	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	400,00	69,16	22,47%	84,70	33.880,10
11.1.23	06.03.003	FDE	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE OU FORRO	UN	17,00	659,79	22,47%	808,04	13.736,76
11.1.24	61.20.450	CDHU	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	410,27	51,14	22,47%	62,63	25.695,68
11.2	DUTOS								1.469.277,27
11.2.1	61.20.450	CDHU	DUTO DE DIVERSAS DIMENSÕES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	13.700,00	51,14	22,47%	62,63	858.046,86
11.2.2	32.06.030	CDHU	LÁ DE VIDRO COM ESPESURA DE 2" PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE DUTOS	M2	4.400,00	31,97	22,47%	39,15	172.276,09
11.2.3	32.06.151	CDHU	LÂMINA REFLETIVA REVESTIDA COM DUPLA FACE EM ALUMÍNIO, DUPLA MALHA DE REFORÇO E LAMINAÇÃO ENTRE CAMADAS, PARA ISOLAÇÃO TÉRMICA DOS TUDOS E DA LÁ DE VIDRO/PET	M2	4.400,00	27,75	22,47%	33,99	149.535,87
11.2.4	61.10.310	CDHU	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 125 MM	M	2.500,00	30,64	22,47%	37,52	93.812,02
11.2.5	61.10.565	CDHU	GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M²	M2	8,60	2.337,96	22,47%	2.863,30	24.624,37
11.2.6	61.10.530	CDHU	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO DE AR TIPO DIRECIONAL, TAMANHOS CONFORME PROJETO	UN	210,00	408,14	22,47%	499,85	104.968,30
11.2.7	38.07.300	CDHU	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	225,00	44,90	22,47%	54,99	12.372,53
11.2.8	61.10.574	CDHU	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO	M2	8,20	2.693,62	22,47%	3.298,88	27.050,78
11.2.9	61.10.401	CDHU	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL	M2	2,35	2.258,30	22,47%	2.765,74	6.499,48
11.2.10	61.10.400	CDHU	DAMPER CORTA FOGO (DCF) TIPO COMPORTA, COM ELEMENTO FUSÍVEL E CHAVE FIM DE CURSO	M2	0,85	6.280,49	22,47%	7.691,72	6.537,95
11.2.11	61.10.513	CDHU	DIFUSOR DE PLÁSTICO, DIÂMETRO 15 CM	UN	90,00	122,96	22,47%	150,59	13.553,02



12	BOMBEIRO										490.643,09
12.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										31.021,52
12.1.1	50.05.072	CDHU	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS	UN	230,00	110,13	22,47%	134,88	31.021,52		
12.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA										8.935,36
12.2.1	97.02.195	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S12, S9, S10)	UN	110,00	19,41	22,47%	23,77	2.614,85		
12.2.2	97.02.194	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME (E1, E2, E7, E8, E4)	UN	85,00	15,28	22,47%	18,71	1.590,64		
12.2.3	97.02.197	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA (UN)	UN	1,00	22,37	22,47%	27,40	27,39		
12.2.4	97.02.036	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO HELIPONTO	M2	0,20	391,81	22,47%	479,85	95,96		
12.2.5	97.02.036	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M1, FOTOLUMINESCENTE	M2	0,60	391,81	22,47%	479,85	287,90		
12.2.6	97.02.036	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M2, FOTOLUMINESCENTE	M2	3,00	391,81	22,47%	479,85	1.439,54		
12.2.7	97.02.036	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M3, FOTOLUMINESCENTE	M2	3,00	391,81	22,47%	479,85	1.439,54		
12.2.8	97.02.036	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M4, FOTOLUMINESCENTE	M2	3,00	391,81	22,47%	479,85	1.439,54		
12.3	EXTINTOR										35.790,91
12.3.1	50.10.120	CDHU	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00	282,47	22,47%	345,94	1.383,76		
12.3.2	50.10.100	CDHU	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	UN	10,00	222,74	22,47%	272,79	2.727,89		
12.3.3	50.10.084	CDHU	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO 20 BC - CAPACIDADE DE 12 KG	UN	34,00	324,65	22,47%	397,60	13.518,36		
12.3.4	10.08.88 (E)	SIURB	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L	UN	5,00	696,68	22,47%	853,22	4.266,11		
12.3.5	50.10.096	CDHU	EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO SECO 80 BC - CAPACIDADE DE 20 KG	UN	5,00	1.754,96	22,47%	2.149,30	10.746,49		
12.3.6	50.10.084	CDHU	EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO SECO 20 BC - CAPACIDADE DE 12 KG	UN	6,00	324,65	22,47%	397,60	2.385,59		
12.3.7	50.10.140	CDHU	EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	622,78	22,47%	762,72	762,71		
12.4	HIDRANTE										244.451,91
12.4.1	50.01.330	CDHU	ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2" COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)	UN	18,00	2.686,45	22,47%	3.290,10	59.221,71		
12.4.2	50.01.340	CDHU	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS	UN	1,00	3.560,71	22,47%	4.360,80	4.360,80		
12.4.3	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	2.490,10	22,47%	3.049,63	3.049,62		
12.4.4	50.01.090	CDHU	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	UN	18,00	74,91	22,47%	91,74	1.651,36		
12.4.5	43.10.480	CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H	UN	2,00	9.300,89	22,47%	11.390,80	22.781,59		
12.4.6	43.10.454	CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H	UN	1,00	5.681,66	22,47%	6.958,33	6.958,32		
12.4.7	09.05.081	FDE	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	1,00	1.715,57	22,47%	2.101,06	2.101,05		
12.4.8	46.07.070	CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	460,00	233,98	22,47%	286,56	131.815,44		
12.4.9	46.07.040	CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,30	138,32	22,47%	169,40	897,82		
12.4.10	46.07.030	CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,50	118,72	22,47%	145,40	363,49		
12.4.11	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	95,48	47,48	22,47%	58,15	5.552,04		
12.4.12	08.14.007	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	5,00	388,73	22,47%	476,08	2.380,38		
12.4.13	08.04.004	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	109,19	22,47%	133,72	267,44		
12.4.14	08.04.003	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	88,50	22,47%	108,39	216,77		
12.4.15	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	544,43	22,47%	666,76	1.333,52		
12.4.16	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	349,15	22,47%	427,60	1.282,81		
12.4.17	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	88,90	22,47%	108,88	217,75		
12.5	ALARME DE INCÊNDIO										170.443,39
12.5.1	09.05.097	FDE	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	1,00	1.082,44	22,47%	1.325,66	1.325,66		
12.5.2	09.08.087	FDE	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	19,00	102,83	22,47%	125,94	2.392,78		
12.5.3	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	19,00	188,65	22,47%	231,04	4.389,75		
12.5.4	50.05.430	CDHU	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	UN	200,00	226,58	22,47%	277,49	55.498,50		
12.5.5	38.01.040	CDHU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS - PARA OS DETECTORES DE FUMAÇA	M	2.700,00	31,15	22,47%	38,15	103.003,39		
12.5.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA OS DETECTORES DE FUMAÇA	M	1.000,00	3,13	22,47%	3,83	3.833,31		
13	GASES MEDICINAIS										417.267,15
13.1	TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS										370.211,99
13.1.1	46.10.050	CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 42MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,00	273,62	22,47%	335,10	26.808,19		
13.1.2	46.10.040	CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	243,70	22,47%	298,46	29.845,93		
13.1.3	46.10.030	CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	149,11	22,47%	182,62	18.261,50		
13.1.4	46.10.020	CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	126,36	22,47%	154,75	15.475,30		
13.1.5	46.10.010	CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.800,00	84,18	22,47%	103,10	185.571,44		
13.1.6	47.07.030	CDHU	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1.1/2"	UN	30,00	172,49	22,47%	211,25	6.337,45		
13.1.7	47.07.031	CDHU	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1.1/4"	UN	15,00	268,30	22,47%	328,59	4.928,80		
13.1.8	47.07.030	CDHU	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1"	UN	15,00	172,49	22,47%	211,25	3.168,72		
13.1.9	47.07.020	CDHU	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 3/4"	UN	50,00	128,60	22,47%	157,50	7.874,82		
13.1.10	47.07.010	CDHU	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"	UN	350,00	95,14	22,47%	116,52	40.781,28		
13.1.11	38.07.300	CDHU	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	180,00	44,90	22,47%	54,99	9.898,02		
13.1.12	38.06.120	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2" COM ACESSÓRIOS	M	120,00	119,54	22,47%	146,40	17.568,07		
13.1.13	40.06.120	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 2"	CJ	30,00	100,50	22,47%	123,08	3.692,47		
13.2	PIPE RACK										47.055,16
13.2.1	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	1.340,00	24,79	22,47%	30,36	40.682,81		

13.2.2	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	120,00	15,48	22,47%	18,96	2.275,00
13.2.3	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	120,00	27,88	22,47%	34,14	4.097,35
<b>14</b>	<b>ELÉTRICA</b>								<b>4.069.983,84</b>
<b>14.1</b>	<b>ELETRODUTOS E LEITOS</b>								<b>707.618,42</b>
14.1.1	38.13.010	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	252,00	8,18	22,47%	10,02	2.524,54
14.1.2	38.19.220	CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	80,00	19,14	22,47%	23,44	1.875,26
14.1.3	38.19.210	CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	648,00	18,07	22,47%	22,13	14.340,45
14.1.4	38.19.020	CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM	M	3.751,00	17,73	22,47%	21,71	81.448,95
14.1.5	38.07.300	CDHU	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	2.536,00	44,90	22,47%	54,99	139.452,18
14.1.6	38.22.160	CDHU	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 400X100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	55,00	265,41	22,47%	325,05	17.877,61
14.1.7	38.22.670	CDHU	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM	M	55,00	161,27	22,47%	197,51	10.862,90
14.1.8	38.22.120	CDHU	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	30,00	142,48	22,47%	174,50	5.234,85
14.1.9	38.22.630	CDHU	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM	M	30,00	67,06	22,47%	82,13	2.463,85
14.1.10	38.22.130	CDHU	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1.150,00	157,75	22,47%	193,20	222.175,88
14.1.11	38.22.640	CDHU	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM	M	1.150,00	80,68	22,47%	98,81	113.630,11
14.1.12	38.06.120	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2" COM ACESSÓRIOS	M	560,00	119,54	22,47%	146,40	81.984,35
14.1.13	38.06.060	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	50,00	69,16	22,47%	84,70	4.235,01
14.1.14	38.06.040	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	140,00	55,48	22,47%	67,95	9.512,48
<b>14.2</b>	<b>QUADROS E CAIXAS</b>								<b>142.537,08</b>
14.2.1	40.07.010	CDHU	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	1.627,00	15,70	22,47%	19,23	31.283,61
14.2.2	40.07.040	CDHU	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	62,00	18,58	22,47%	22,75	1.410,80
14.2.3	40.07.020	CDHU	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	159,00	18,86	22,47%	23,10	3.672,55
14.2.4	40.02.010	CDHU	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	31,00	78,76	22,47%	96,46	2.990,17
14.2.5	40.02.620	CDHU	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm	UN	3,00	194,11	22,47%	237,73	713,17
14.2.6	40.06.120	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 2"	CJ	25,00	100,50	22,47%	123,08	3.077,05
14.2.7	40.06.060	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	20,00	44,42	22,47%	54,40	1.088,02
14.2.8	40.06.040	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	CJ	50,00	38,19	22,47%	46,77	2.338,56
14.2.9	09.05.98 (E)	SIURB	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	48,00	1.409,32	22,47%	1.725,99	82.847,72
14.2.10	37.10.010	CDHU	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	90,00	118,99	22,47%	145,73	13.115,43
<b>14.3</b>	<b>DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO</b>								<b>361.126,74</b>
14.3.1	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	72,00	211,47	22,47%	258,99	18.647,08
14.3.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	12,05	22,47%	14,76	442,72
14.3.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,00	13,70	22,47%	16,78	637,57
14.3.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	13,70	22,47%	16,78	117,44
14.3.5	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	26,95	22,47%	33,01	66,01
14.3.6	09.04.095	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A (UN)	UN	6,00	34,55	22,47%	42,31	253,88
14.3.7	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	124,00	50,84	22,47%	62,26	7.720,70
14.3.8	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	52,64	22,47%	64,47	1.031,49
14.3.9	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	55,93	22,47%	68,50	1.027,46
14.3.10	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	55,93	22,47%	68,50	273,98
14.3.11	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	60,03	22,47%	73,52	955,74
14.3.12	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	74,39	22,47%	91,11	273,31
14.3.13	09.04.092	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A (UN)	UN	3,00	90,26	22,47%	110,54	331,62
14.3.14	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	71,87	22,47%	88,02	176,03
14.3.15	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	78,01	22,47%	95,54	477,69
14.3.16	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	100,56	22,47%	123,16	985,24
14.3.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	158,35	22,47%	193,93	3.102,89
14.3.18	101895	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	404,34	22,47%	495,20	8.913,51
14.3.19	101896	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	586,27	22,47%	718,00	7.180,04
14.3.20	101896	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	586,27	22,47%	718,00	2.872,01
14.3.21	101898	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 300 A 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	1.202,41	22,47%	1.472,59	7.362,95
14.3.22	101899	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.896,26	22,47%	2.322,35	6.967,04
14.3.23	101899	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.896,26	22,47%	2.322,35	4.644,69
14.3.24	37.13.770	CDHU	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1280 A	UN	2,00	14.632,14	22,47%	17.919,98	35.839,96
14.3.25	37.13.930	CDHU	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR 2500/1200 V, FAIXA DE AJUSTE DE 2000 ATÉ 2500 A	UN	2,00	58.121,37	22,47%	71.181,24	142.362,48
14.3.26	37.13.550	CDHU	DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA TRIPOLAR EXTRAÍVEL, 500V DE 3200A, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	73.457,89	22,47%	89.963,88	89.963,87
14.3.27	37.17.114	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	3,00	2.086,92	22,47%	2.555,85	7.667,55
14.3.28	37.17.090	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	2,00	342,43	22,47%	419,37	838,74
14.3.29	101903	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	450,69	22,47%	551,96	3.311,76
14.3.30	40.12.020	CDHU	CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A	UN	6,00	612,38	22,47%	749,98	4.499,89
14.3.31	09.11.003	FDE	IL-105 SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS TOPO DE EDIFÍCIO / RESERVATÓRIO COM LÂMPADA BULBO LED <= 11W.	UN	6,00	290,01	22,47%	355,18	2.131,05
14.3.32	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,12	22,47%	50,36	50,35
<b>14.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS</b>								<b>563.080,03</b>
14.4.1	40.04.470	CDHU	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	910,00	36,40	22,47%	44,58	40.566,96
14.4.2	40.04.450	CDHU	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	89,00	25,42	22,47%	31,13	2.770,73
14.4.3	40.04.460	CDHU	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	84,00	32,96	22,47%	40,37	3.390,75
14.4.4	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00	110,60	22,47%	135,45	8.262,56
14.4.5	09.07.70 (E)	SIURB	PONTO COM 2 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	31,00	249,07	22,47%	305,04	9.456,11

14.4.6	40.05.080	CDHU	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	256,00	25,44	22,47%	31,16	7.976,03
14.4.7	40.05.100	CDHU	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	18,00	34,54	22,47%	42,30	761,42
14.4.8	40.05.160	CDHU	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	9,00	44,22	22,47%	54,16	487,40
14.4.9	40.04.480	CDHU	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	110,00	34,87	22,47%	42,71	4.697,58
14.4.10	09.05.23 (E)	SIURB	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO COM FURO PARA SAÍDA DE FIOS	UN	126,00	29,21	22,47%	35,77	4.507,45
14.4.11	09.09.057	FDE	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	102,00	194,02	22,47%	237,62	24.236,86
14.4.12	41.13.102	CDHU	LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED	UN	17,00	227,34	22,47%	278,42	4.733,19
14.4.13	40.05.350	CDHU	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO E MICROONDAS, ALCANCE DE 12 M - SEM FIO	UN	18,00	112,11	22,47%	137,30	2.471,42
14.4.14	41.11.090	CDHU	LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO	UN	18,00	118,09	22,47%	144,62	2.603,24
14.4.15	09.09.039	FDE	IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO ≤= 36W	UN	32,00	456,07	22,47%	558,55	17.873,56
14.4.16	09.09.048	FDE	IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO ≤= 48W	UN	827,00	414,71	22,47%	507,90	420.029,44
14.4.17	09.11.022	FDE	IL-113 LUMINÁRIA LED ≤=70 W (2X) APLICADA ÁREAS EXTERNAS EM POSTE METÁLICO H=6 M	UN	2,00	3.370,35	22,47%	4.127,67	8.255,33
14.5	<b>CONDUTORES</b>								<b>1.170.557,09</b>
14.5.1	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	770,00	211,49	22,47%	259,01	199.439,08
14.5.2	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	610,00	160,14	22,47%	196,12	119.635,30
14.5.3	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.520,00	108,28	22,47%	132,61	201.567,98
14.5.4	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	410,00	83,67	22,47%	102,47	42.012,96
14.5.5	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	980,00	64,90	22,47%	79,48	77.893,36
14.5.6	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	700,00	47,19	22,47%	57,79	40.455,51
14.5.7	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.300,00	32,92	22,47%	40,32	52.412,26
14.5.8	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	940,00	24,14	22,47%	29,56	27.790,40
14.5.9	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.160,00	23,84	22,47%	29,20	33.868,34
14.5.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.090,00	15,32	22,47%	18,76	20.451,02
14.5.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.625,00	9,08	22,47%	11,12	40.311,00
14.5.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.361,00	6,60	22,47%	8,08	67.582,13
14.5.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44.327,00	4,39	22,47%	5,38	238.321,14
14.5.14	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.300,00	3,13	22,47%	3,83	8.816,61
14.6	<b>PADRÃO DE ENTRADA</b>								<b>1.125.064,48</b>
14.6.1	<b>CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO - EDIFICAÇÃO</b>								<b>75.254,85</b>
14.6.1.1	16.01.016	FDE	FD-16 FECHAMENTO DIVISÁVEL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROÇA	M	25,93	696,40	22,47%	852,88	22.115,20
14.6.1.2	16.15.005	FDE	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM CLASSE A - COMPLEMENTO MURO	M2	26,07	88,81	22,47%	108,77	2.835,51
14.6.1.3	04.01.045	FDE	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO - COMPLEMENTO MURO	M3	0,26	492,41	22,47%	603,05	156,79
14.6.1.4	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - COMPLEMENTO MURO	KG	39,64	10,46	22,47%	12,81	507,80
14.6.1.5	25.02.310	CDHU	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	4,64	1.412,92	22,47%	1.730,40	8.029,07
14.6.1.6	25.01.470	CDHU	CAIXILHO FIXO TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA - BRANCO	M2	3,00	1.480,53	22,47%	1.813,21	5.439,61
14.6.1.7	16.01.092	FDE	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120-H<200 CM	M2	12,30	1.141,18	22,47%	1.397,60	17.190,51
14.6.1.8	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	M2	26,60	157,43	22,47%	192,80	5.128,60
14.6.1.9	20.02.020	CDHU	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO (KG)	KG	75,00	10,65	22,47%	13,04	978,22
14.6.1.10	11.02.027	FDE	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	26,60	48,23	22,47%	59,07	1.571,18
14.6.1.11	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	174,01	7,01	22,47%	8,59	1.493,90
14.6.1.12	87548	SINAPI	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	174,01	29,18	22,47%	35,74	6.218,55
14.6.1.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	174,01	14,69	22,47%	17,99	3.130,58
14.6.1.14	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	26,60	14,10	22,47%	17,27	459,33
14.6.2	<b>CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO - COMPONENTES INTERNOS</b>								<b>1.049.809,63</b>
14.6.2.1	68.01.810	CDHU	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M	UN	1,00	3.673,74	22,47%	4.499,23	4.499,22
14.6.2.2	68.20.050	CDHU	CRUZETA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFIL L 75 X 75 X 8 MM, COMPRIAMENTO 2500 MM	UN	5,00	715,48	22,47%	876,25	4.381,24
14.6.2.3	68.20.040	CDHU	BRÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM	UN	6,00	78,63	22,47%	96,30	577,78
14.6.2.4	36.07.030	CDHU	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO	UN	6,00	201,04	22,47%	246,21	1.477,28
14.6.2.5	36.06.060	CDHU	TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR EXTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV	CJ	6,00	521,55	22,47%	638,74	3.832,45
14.6.2.6	37.15.150	CDHU	CHAVE FUSÍVEL BASE 'C' PARA 15 KV/100 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL	UN	3,00	496,47	22,47%	608,03	1.824,08
14.6.2.7	38.13.040	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	20,87	22,47%	25,56	511,18
14.6.2.8	46.07.090	CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,00	342,12	22,47%	418,99	3.351,95
14.6.2.9	16.05.073	FDE	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO	M2	5,00	293,32	22,47%	359,23	1.796,14
14.6.2.10	16.05.074	FDE	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,50	168,36	22,47%	206,19	309,28
14.6.2.11	39.06.074	CDHU	CABO DE COBRE DE 50 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	70,00	113,20	22,47%	138,64	9.704,52
14.6.2.12	37.20.130	CDHU	BANCO DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRÃO ELETROPAULO E/OU CESP	UN	1,00	1.259,88	22,47%	1.542,98	1.542,97
14.6.2.13	36.05.100	CDHU	ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV	UN	12,00	135,00	22,47%	165,33	1.984,01
14.6.2.14	37.15.110	CDHU	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - COM PROLONGADOR	UN	1,00	2.606,04	22,47%	3.191,62	3.191,61
14.6.2.15	37.15.210	CDHU	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 600 / 630 A - 15 KV - COM PROLONGADOR	UN	1,00	1.849,04	22,47%	2.264,52	2.264,51
14.6.2.16	37.12.140	CDHU	FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	340,56	22,47%	417,08	1.251,25
14.6.2.17	37.13.530	CDHU	DISJUNTOR FIXO PVO TRIFÁSICO, 15 KV, 630 A X 350 MVA, COM RELÉ DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE E TRANSFORMADORES DE CORRENTE	CJ	1,00	36.974,34	22,47%	45.282,47	45.282,47
14.6.2.18	37.02.060	CDHU	QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	245,03	22,47%	300,09	300,08
14.6.2.19	36.09.070	CDHU	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 1000 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO COM CABINE	UN	1,00	127.738,72	22,47%	156.441,61	156.441,61
14.6.2.20	37.18.010	CDHU	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 1000 VA CLASSE 15 KV, A SECO, COM FUSÍVEIS	UN	3,00	3.645,38	22,47%	4.464,50	13.393,49
14.6.2.21	37.20.140	CDHU	SUPORTE FIXO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL	UN	1,00	119,26	22,47%	146,06	146,05
14.6.2.22	37.20.210	CDHU	PUNHO DE MANOBRA COM ARTICULADOR DE ACIONAMENTO	UN	2,00	604,45	22,47%	740,27	1.480,53
14.6.2.23	38.01.060	CDHU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	20,00	38,75	22,47%	47,46	949,14
14.6.2.24	50.10.120	CDHU	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	282,47	22,47%	345,94	345,94

14.6.2.25	50.05.312	CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	2,00	285,00	22,47%	349,04	698,07
14.6.2.26	36.03.090	CDHU	CAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA TIPO 'A1' (1000 X 1000 X 300) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	1,00	1.970,73	22,47%	2.413,55	2.413,55
14.6.2.27	42.05.310	CDHU	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	UN	9,00	28,00	22,47%	34,29	308,62
14.6.2.28	42.20.160	CDHU	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²	UN	12,00	44,26	22,47%	54,21	650,46
14.6.2.29	39.10.130	CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	30,00	17,52	22,47%	21,46	643,70
14.6.2.30	42.05.200	CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	UN	9,00	200,42	22,47%	245,45	2.209,08
14.6.2.31	41.31.040	CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	2,00	323,31	22,47%	395,96	791,91
14.6.2.32	39.02.016	CDHU	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	200,00	4,02	22,47%	4,92	984,65
14.6.2.33	39.04.070	CDHU	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	M	45,00	35,39	22,47%	43,34	1.950,39
14.6.2.34	39.04.080	CDHU	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	M	50,00	50,37	22,47%	61,69	3.084,40
14.6.2.35	09.80.013	FDE	VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM)	M	45,00	135,88	22,47%	166,41	7.488,55
14.6.2.36	36.20.380	CDHU	TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM	UN	3,00	565,42	22,47%	692,47	2.077,40
14.6.2.37	35.01.070	CDHU	TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2'	M2	12,00	50,63	22,47%	62,01	744,07
14.6.2.38	25.02.110	CDHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	9,00	1.063,83	22,47%	1.302,87	11.725,85
14.6.2.39	Comp 04	COMPOSIÇÃO	GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO 750KVA COM QTA TETRAPOLAR E CARENAGEM DE PROTEÇÃO AO TEMPO - COMPLETO	UN	1,00	615.007,88	22,47%	753.200,15	753.200,15
<b>15</b>	<b>SPDA</b>								<b>61.998,66</b>
15.1	42.05.440	CDHU	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	660,00	33,26	22,47%	40,73	26.884,12
15.2	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO TIPO "X" METÁLICO, PARA SPDA, PARA BARRA CHATA TIPO FITA 1/8" X 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	16,00	29,94	22,47%	36,67	586,68
15.3	42.01.098	CDHU	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8" GALVANIZADO A FOGO	UN	23,00	24,64	22,47%	30,18	694,06
15.4	39.10.160	CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	UN	30,00	22,36	22,47%	27,38	821,52
15.5	39.10.130	CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	25,00	17,52	22,47%	21,46	536,41
15.6	39.04.080	CDHU	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	M	250,00	50,37	22,47%	61,69	15.422,03
15.7	39.04.070	CDHU	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	M	50,00	35,39	22,47%	43,34	2.167,10
15.8	42.05.200	CDHU	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	UN	18,00	200,42	22,47%	245,45	4.418,17
15.9	42.05.330	CDHU	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM	UN	18,00	55,42	22,47%	67,87	1.221,71
15.10	42.20.150	CDHU	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM²	UN	12,00	35,12	22,47%	43,01	516,13
15.11	42.20.230	CDHU	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	40,00	45,06	22,47%	55,18	2.207,39
15.12	42.05.370	CDHU	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA	UN	2,00	505,32	22,47%	618,87	1.237,73
15.13	97.02.197	CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA (UN)	UN	18,00	22,37	22,47%	27,40	493,13
15.14	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	30,00	111,44	22,47%	136,48	4.094,41
15.15	06.11.040	CDHU	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	30,00	19,00	22,47%	23,27	698,07
<b>16</b>	<b>DADOS E CFTV</b>								<b>466.586,44</b>
<b>16.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>								<b>255.320,54</b>
16.1.1	66.08.115	CDHU	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM	UN	3,00	3.380,53	22,47%	4.140,14	12.420,40
16.1.2	66.08.110	CDHU	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM	UN	2,00	1.631,11	22,47%	1.997,62	3.995,24
16.1.3	40.07.010	CDHU	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	323,00	15,70	22,47%	19,23	6.210,57
16.1.4	40.07.020	CDHU	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	9,00	18,86	22,47%	23,10	207,88
16.1.5	40.02.010	CDHU	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	43,00	78,76	22,47%	96,46	4.147,66
16.1.6	38.19.210	CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	230,00	18,07	22,47%	22,13	5.089,97
16.1.7	38.19.020	CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM	M	1.550,00	17,73	22,47%	21,71	33.656,59
16.1.8	38.06.060	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	180,00	69,16	22,47%	84,70	15.246,04
16.1.9	40.06.060	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	37,00	44,42	22,47%	54,40	2.012,84
16.1.10	38.06.100	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2" COM ACESSÓRIOS	M	10,00	101,86	22,47%	124,75	1.247,47
16.1.11	40.06.100	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2"	CJ	6,00	73,97	22,47%	90,59	543,54
16.1.12	38.22.120	CDHU	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	610,00	142,48	22,47%	174,50	106.442,10
16.1.13	38.22.630	CDHU	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM	M	610,00	67,06	22,47%	82,13	50.098,31
16.1.14	38.07.300	CDHU	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	250,00	44,90	22,47%	54,99	13.747,25
16.1.15	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	207,96	22,47%	254,69	254,68
<b>16.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>22.992,05</b>
16.2.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	276,00	53,40	22,47%	65,40	18.050,11
16.2.3	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)	UN	117,00	18,27	22,47%	22,38	2.617,90
16.2.6	66.20.150	CDHU	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19' 1 U	UN	26,00	33,89	22,47%	41,51	1.079,13
16.2.8	P.13.000.030526	CDHU	RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA	UN	11,00	92,41	22,47%	113,17	1.244,91
<b>16.3</b>	<b>CONDUTORES</b>								<b>188.273,85</b>
16.3.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	7.730,00	9,32	22,47%	11,41	88.231,79
16.3.2	39.18.104	CDHU	CABO COAXIAL	M	3.730,00	21,90	22,47%	26,82	100.042,06
<b>17</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>116.572,76</b>
17.1	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.740,29	14,25	22,47%	17,45	100.179,39
17.2	55.01.140	CDHU	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	1.658,69	8,07	22,47%	9,88	16.393,37
SUBTOTAL 1 C/ BDI :									<b>36.524.187,05</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2 (DEVE SER REMUNERADA EXCLUSIVAMENTE COM CONTRAPARTIDA MUNICIPAL)

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>200.841,76</b>
1.1	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	30,00	879,78	22,47%	1.077,47	32.323,99
1.2	02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	30,00	1.451,79	22,47%	1.778,01	53.340,21

1.3	02.02.140	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	30,00	1.319,40	22,47%	1.615,87	48.476,07
1.4	104896	SINAPI	CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, SEM BANHEIRO. AF_01/2024 PE	M2	34,32	823,69	22,47%	1.008,77	34.621,09
1.5	02.02.120	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	30,00	873,15	22,47%	1.069,35	32.080,40
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES</b>								<b>61.328,16</b>
<b>2.1</b>	<b>ISOLAMENTOS E DESCARTES</b>								<b>61.328,16</b>
2.1.1	02.03.120	CDHU	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	M2	475,06	105,41	22,47%	129,10	61.328,16
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								<b>57.774,85</b>
3.1	02.05.202	CDHU	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	600,00	28,59	22,47%	35,01	21.008,50
3.2	01.17.161	CDHU	PROJETO EXECUTIVO EM FORMATO A0 - CONTEMPLAR TODAS AS DISCIPLINAS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A	UN	10,00	3.002,07	22,47%	3.676,64	36.766,35
<b>4</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>2.072.401,21</b>
4.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - INCLUSO REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS	MES	30,00	21.240,35	22,47%	26.013,06	780.391,69
4.2	B.01.000.020116	CDHU	ENGENHEIRO JUNIOR DE ELÉTRICA (BASE DE 6H POR DIA DURANTE 12 MESES OU 4H POR DIA DURANTE 18 MESES -	H	1.728,00	128,13	22,47%	156,92	271.159,16
4.3	B.01.000.020117	CDHU	ENGENHEIRO JUNIOR DE MECÂNICA (BASE DE 6H POR DIA DURANTE 12 MESES OU 4H POR DIA DURANTE 18 MESES -	H	1.728,00	108,16	22,47%	132,46	228.897,01
4.4	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	30,00	13.239,69	22,47%	16.214,65	486.439,45
4.5	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	30,00	8.315,34	22,47%	10.183,80	305.513,90
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAL (PRÉ-MOLDADO, CONCRETO ARMADO E METÁLICA)</b>								<b>56.022,02</b>
<b>5.1</b>	<b>ELEMENTOS DO HELIPONTO</b>								<b>56.022,02</b>
5.1.1	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - APROVAÇÃO E VIABILIDADE DO HELIPONTO	H	192,00	70,47	22,47%	86,30	16.570,48
5.1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - APROVAÇÃO E VIABILIDADE DO HELIPONTO	H	192,00	121,69	22,47%	149,03	28.614,47
5.1.3	01.17.041	CDHU	PROJETO EXECUTIVO EM FORMATO A0 - APROVAÇÃO E VIABILIDADE DO HELIPONTO	UN	2,00	4.424,38	22,47%	5.418,54	10.837,07
<b>6</b>	<b>BOMBEIRO - SERVIÇOS TÉCNICOS</b>								<b>23.724,69</b>
6.2	B.01.000.020118	CDHU	ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DO AVCB	H	48,00	201,39	22,47%	246,64	11.838,83
6.3	B.01.000.020119	CDHU	ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DO AVCB	H	48,00	202,19	22,47%	247,62	11.885,86
<b>7</b>	<b>SPDA</b>								<b>3.300,52</b>
7.1	09.13.035	FDE	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	2.694,97	22,47%	3.300,53	3.300,52
								<b>SUBTOTAL 2 C/ BDI :</b>	<b>2.475.393,21</b>
								<b>SUBTOTAL 1 e 2 C/ BDI (somatória):</b>	<b>38.999.580,26</b>

ES:

- 1 - A Planilha 2 deverá ser remunerada apenas com contrapartida municipal
- 2 - Orçamento próprio: Preços cotados em Mercado, detalhes na Justificativa Técnica de
- 3 - Composição de Preços: Preços compostos por serviços SINAPI 02/2024 e Cotações de

RENATA KARINA VENTURELI A.H.  
ARQUITETA-URBANISTA  
CAU - A30931-1  
GESTORA E RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO CONVÊNIO

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
CPF: 072.113.748-29  
RG: 12.949.384-3  
PREFEITO