


Quantitativo Vigas Pré-Fabricadas					
Ítulo	Comprimento (m)	Altura (m)	Largura (m)	Quantidade	Volume total (m³)
V01	8,92	0,70	0,30	26	47,23
V02	7,32	0,70	0,30	33	48,06
V03	7,50	0,70	0,30	30	45,00
V04	7,00	0,70	0,30	36	54,06
V05	4,85	0,70	0,30	11	15,20
V06	6,57	0,70	0,30	36	43,34
V07	6,55	0,70	0,30	37	46,80
V08	6,58	0,70	0,30	8	9,75
V09	6,07	0,70	0,30	6	7,31
V10	5,39	0,70	0,30	4	4,30
V11	4,48	0,70	0,30	34	30,06
V12	4,44	0,70	0,30	4	3,30
V13	3,31	0,70	0,30	19	12,93
V14	3,42	0,70	0,30	4	2,45
V15	3,38	0,70	0,30	5	3,31
V16	2,21	0,70	0,30	39	10,59
V17	2,31	0,70	0,30	8	3,74
V18	2,14	0,70	0,30	5	1,98
V19	1,94	0,70	0,30	10	3,35
V20	1,59	0,70	0,30	15	4,14
V21	1,54	0,70	0,30	10	4,00
V22	1,45	0,70	0,30	4	0,99
V23	2,47	0,70	0,30	2	2,02
V24	9,07	0,70	0,30	1	1,85
V25	4,47	0,70	0,30	1	1,34
V26	7,47	0,70	0,30	1	1,51
V27	4,31	1,80	0,20	2	3,25
V28	3,34	1,80	0,20	1	1,22
V29	2,80	1,80	0,20	2	2,02
V30	1,42	1,80	0,20	2	1,17
V31	1,37	1,80	0,20	5	1,13
Total geral				384	417,92

Quantitativo Pilares Pré-Fabricados				
Ítulo	Largura (m)	Altura (m)	Comprimento (m)	Volume (m³)
P01	0,40	0,40	10,10	1,72
P02	0,40	0,40	25,30	4,43
P03	0,40	0,40	25,30	4,53
P04	0,40	0,40	25,30	4,53
P05	0,40	0,40	25,30	4,45
P06	0,40	0,40	14,65	2,59
P07	0,40	0,40	18,65	3,28
P08	0,40	0,40	18,65	3,31
P09	0,40	0,40	18,65	3,20
P10	0,40	0,40	10,10	1,75
P11	0,40	0,40	25,30	4,43
P12	0,40	0,40	21,70	3,88
P13	0,40	0,40	21,70	3,88
P14	0,40	0,40	25,30	4,43
P15	0,40	0,40	14,65	2,61
P16	0,40	0,40	18,65	3,28
P17	0,40	0,40	18,65	3,25
P18	0,40	0,40	18,65	3,20
P19	0,40	0,40	23,35	4,14
P20	0,40	0,40	23,35	4,14
P21	0,40	0,40	17,70	3,05
P22	0,40	0,40	18,65	3,31
P23	0,40	0,40	23,35	4,14
P24	0,40	0,40	23,35	4,01
P25	0,40	0,40	10,10	1,75
P26	0,40	0,40	25,30	4,43
P27	0,40	0,40	21,70	3,74
P28	0,40	0,40	25,30	4,45
P29	0,40	0,40	18,65	3,34
P30	0,40	0,40	18,65	3,28
P31	0,40	0,40	18,65	3,25
P32	0,40	0,40	17,70	3,16
P33	0,40	0,40	18,65	3,31
P34	0,40	0,40	19,38	3,42
P35	0,40	0,40	20,30	3,57
P36	0,40	0,40	10,10	1,72
P37	0,40	0,40	25,30	4,45
P38	0,40	0,40	25,30	4,45
P39	0,40	0,40	25,30	4,43
P40	0,40	0,40	18,65	3,31
P41	0,40	0,40	18,65	3,25
P42	0,40	0,40	18,65	3,36
P43	0,40	0,40	19,35	3,42
P44	0,40	0,40	20,30	3,57
P45	0,40	0,40	20,30	3,46
P46	0,40	0,40	21,70	3,74
P47	0,40	0,40	17,70	3,05
P48	0,40	0,40	21,70	3,77
P49	0,40	0,40	18,65	3,31
P50	0,40	0,40	18,65	3,28
P51	0,40	0,40	18,65	3,25
P52	0,40	0,40	18,65	3,20
P53	0,40	0,40	21,70	3,74
P54	0,40	0,40	21,70	3,88
P55	0,40	0,40	21,70	3,85
P56	0,40	0,40	18,65	3,31
P57	0,40	0,40	18,65	3,31
P58	0,40	0,40	18,65	3,31
P59	0,40	0,40	18,65	3,20
P60	0,30	0,30	1,20	0,16
P61	0,30	0,30	1,20	0,19
P62	0,30	0,30	1,20	0,19
P63	0,30	0,30	1,20	0,16
Total geral				1162,80

Quantitativo Blocos		
Titulo	Volume Bloco + estaca (m³)	
B01	4,09	
B02	12,16	
B03	12,16	
B04	8,46	
B05	12,16	
B06	14,51	
B07	12,16	
B08	12,16	
B09	8,46	
B10	8,46	
B11	21,91	
B12	15,54	
B13	8,46	
B14	19,97	
B15	33,36	
B16	19,97	
B17	21,91	
B18	8,46	
B19	12,16	
B20	8,46	
B21	8,46	
B22	8,46	
B23	17,41	
B24	12,16	
B25	8,46	
B26	19,97	
B27	21,91	
B28	23,60	
B29	13,13	
B30	27,70	
B31	21,44	
B32	4,39	
B33	9,05	
B34	4,39	
B35	9,05	
B36	4,39	
B37	18,59	
B38	27,70	
B39	21,44	
B40	23,60	
B41	23,60	
B42	16,61	
B43	9,05	
B44	4,39	
B45	4,39	
B46	13,04	
B47	23,60	
B48	23,60	
B49	27,70	
B50	23,60	
B51	21,44	
B52	9,25	
B53	9,05	
B54	18,59	
B55	13,04	
B56	18,99	
B57	13,34	
B58	13,34	
B59	4,49	
Total geral 60		886,32



1 Perspectiva 01

PROPRIETÁRIOS PELO USO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

01	EMISSÃO INICIAL	FELIPE	15.02.2024	FELIPE
REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.

Maciel & Silva

arquitetura e engenharia

MACIEL & SILVA

ENGENHARIA • ARQUITETURA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CENTRO - CAPOE BONITO/SP - CEP: 18300-060 - BRASIL

TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822

OBRAS: Reforma e Ampliação - Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito - Capão Bonito/SP

PROPRIETÁRIO: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito

LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL - PERSPECTIVAS E QUANTITATIVOS

AUTOR DO PROJETO:FELIPE FERRARI FAKRI- CREA/SP: 506.970.406-3

RESPONS. TÉCNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA- SP: 506.248.730-3

ART AUTOR:2620240246984

ART RESP.:2620240256654

DATA: 16.02.2024

BLOCO INDICADAS

FOLHA: 14