

LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:

ESPECIFICAÇÕES:

PISO- TIPO:

01.	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 03- Semi-Crítico- Modelo eclipse- Cor: branco - Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico.	<input type="checkbox"/>
02.	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 01- Áreas Críticas- Modelo IQ Toro - Cor: branco - Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico.	<input type="checkbox"/>
03.	Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 02- Áreas Críticas (moldada)- Modelo Eclipse- Cor: Branco - Marca Referência: Tarkett ou Equivalente Técnico.	<input type="checkbox"/>
04.	Parcelado Refilado, 8088/CM, acabamento Natural(acetinado, para alta tráfego, resistente a abrasão superficial, esp. 10MM, linha mínimo (Areia ou Nude)- Marca Referência: Elane ou Equivalente Técnico.	<input type="checkbox"/>
05.	Piso em concreto armado, liso e desempenado com tela nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.	<input type="checkbox"/>

PAREDES- TIPO:

01.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#7756e)- Áreas Não Críticas e Semicríticas- Internas	<input type="checkbox"/>
02.	Tinta Epoxi/ Acrílica Hospitalar- Lavável- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#7756e)- Áreas Críticas/ Não Críticas (Impenetrabilizadas)- Internas	<input type="checkbox"/>
03.	Azulejo 30x45cm (Impenetrável), com superfície acetinado na cor branca neve, linha FORMA BRANCO AC da marca ELANE REVESTIMENTOS, ou equivalente técnico, ale o foro.	<input type="checkbox"/>
04.	Tinta Acrílica - Lavável- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- Elane- na cor Branco Gelo - Ambientes Externos e Fachadas	<input type="checkbox"/>

TETO- LAJE/ FORRO- TIPO:

01.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#7756e)- sobre lona modular, sem juntas aparentes- Tipologia: fibra mineral	<input type="checkbox"/>
02.	Tinta Epoxi/ Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#7756e)- sobre lona de gesso acartonado 60x60 vermelho com pintura- Tipologia: Acartonado - para áreas críticas e semi críticas	<input type="checkbox"/>
03.	Tinta Acrílica Hospitalar- Lavável- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#7756e)- sobre laje (tipologia conforme projeto estrutural)	<input type="checkbox"/>


OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTAS:

- 01- Paredes: Executadas em:
a. Alvenaria Tradicional (com bloco cerâmico) com espessura final: 20/23/25 cm conforme projeto e recebera emboço e reboco, sendo essa externa ou interna;
b. Drywall (Gesso) com espessura final 10/11 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essa de uso exclusivo interno;
c. ACM (Alumínio composto) com espessura final de 02cm, acabamento próprio, coloração indicada, sendo essa de uso exclusivamente externo;
- 02- Acabamentos- Pisos e Rodapés:
a. Onde houverem soleiras (vide projeto), esta terão espessura mínima de 2cm, em material granito polido sem, acabamento reto e lisa; largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II", e revelados ao piso;
b. Rodapés Hospitalares Vinílicos Plásticos, com altura de 50cm, em PVC para ser montado na parede - anemate arredondado- sua coloração seguirá a mesma do piso.
- 03- Peltoris: Executadas em:
a. Janelas Modelo Tradicional: terão espessura mínima de 2cm, em pedra: granito granito polido branco sem, acabamento reto e lisa; largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II", e revelados ao piso;
b. Peltoris de Vidro: Anemate em Perfil metálico, conforme fabricante (vide projeto específico da fornecedora).
- 04- Fornos e Lajes (feto):
As lajes serão definidas em projeto estrutural, ocorrendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto de arquitetura; p o a fono, seguirá conforme projeto, tendo espessura de 02/05 cm, sendo esse em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto).
Forno externo (Bateria) em ACM Branco Fosco- Uso: Poderá substituir a forma modular sem juntas por forma coimela composto por grelhas quadradas montadas em perfil "U" com no mínimo 10 mm de base por 25 de altura, em áreas técnicas, quando necessário
- 05- Telhados:
a. Será realizado em telha metálica, espessura própria, com inclinação variando 5 a 10%, sobre estrutura metálica, conforme descrito em projeto;
b. Haverá a presença de CAIXAS E RUIÇOS, conforme cálculo hidráulico, em toda a extensão do telhado, sendo executados em chapas de aço galvanizado nº24.
- 06- Fechamento:
a. Fachada ventilada: executadas sobre alvenaria, com apoio em estruturas metálicas autoportantes, recebendo chapas de material ACM, coloração cinza fosco, espessura 2 cm;
b. Brises em PVC, executadas em estrutura oculta sobre alvenaria- na coloração preta (ou determinado por projeto), seguindo instalação a partir de catálogo próprio fornecido pela empresa montadora;
c. Grelhas metálicas, onde utilizados, serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza.
- 07- Pinturas ocorrerão conforme a legenda de acabamentos- vide indicativo em projeto
- 08- Guardar Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO

Detalhe e. Vagas

ESCALA 1 : 50



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAPÃO BONITO
AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H.
ARQUITETA E URBANISTA (CAU: 38811-1)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAPÃO BONITO
AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H.
ARQUITETA E URBANISTA (CAU: 38811-1)

02				
01				
00				
REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.

**PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Praça Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, centro CEP: 13500-200
Fone: (15) 3543-3897 - 3543-1244
Email: planejamento@capaobonito.sp.gov

OBRA: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP

LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

TÍTULO: Subsolo- Layout c/ Mobiliário

AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)

RESPONS. TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELLI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)

RRT AUTOR: 13494177

DATA: 15.03.2024

ESCALA:
INDICADAS

FOLHA:

F-Q2