

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO



PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO

OBJETO: INSTALAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA

END.: AVENIDA SANTOS DUMONT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sem desoneração

BDI = 23,38%

CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - 198

jun/25

SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA  
CONSTRUÇÃO CIVIL

jul/25

DER DEPARTAMENTOD E ESTRADAS E RODAGENS - TPU

jan/25

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0			TRAVESSIA ELEVADA COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					27.814,00
1.1	SINAPI	97102	Execução de radier, espessura de 15cm, fck = 30 MPA, com uso de formas em madeira serrada. AF_09/2021	m²	42,00	204,11	251,83	10.576,86
1.2	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPA	m³	3,15	533,48	658,21	2.073,36
1.3	DER	28.06.12	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	m	6,00	120,24	148,35	890,10
1.4	CDHU	70.03.006	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	2,26	1.842,63	2.273,44	5.137,97
1.5	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil em varias cores (25x25x2,5), assentado em argamassa mista	m²	4,80	137,32	169,43	813,26
1.6	CDHU	70.02.012	Sinalização horizontal em laminado eletrostático retrorefletivo e antiderrapane, para faixas	m²	23,40	185,65	229,05	5.359,77
1.7	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	84,00	28,59	35,27	2.962,68
TOTAL GERAL								R\$ 27.814,00

CAPÃO BONITO, 19 DE SETEMBRO DE 2.025

Arqto. Eduardo Canepa  
CAU: A5134-9