



Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento

CNPJ : 46.634.259/0001-95
 Rua Nove de Julho, 690 - Centro - Capão Bonito / SP
 e-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Obra: Quadra Poliesportiva - Bairro Nova Capão

Data de preço: SINAPI JANEIRO 2025 SEM DESONERAÇÃO/ CDHU 200 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,96%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	10,00	R\$ 474,44	R\$ 588,12	R\$ 5.881,20
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	945,00	R\$ 0,74	R\$ 0,92	R\$ 869,40
					Subtotal			R\$ 6.750,60
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					
2.1	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	86,61	R\$ 10,60	R\$ 13,14	R\$ 1.138,06
2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	31,68	R\$ 10,25	R\$ 12,71	R\$ 402,65
2.3	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	18,34	R\$ 27,20	R\$ 33,72	R\$ 618,42
					Subtotal			R\$ 2.159,13
3			FUNDAÇÕES					
3.1			CONCRETO ARMADO - BLOCOS					
3.1.1	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	70,00	R\$ 96,73	R\$ 119,91	R\$ 8.393,70
3.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COIROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	12,80	R\$ 41,85	R\$ 51,88	R\$ 664,06
3.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,54	R\$ 161,83	R\$ 200,60	R\$ 9.737,12
3.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	2,82	R\$ 12,84	R\$ 15,92	R\$ 44,89
3.1.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	192,82	R\$ 10,81	R\$ 13,40	R\$ 2.583,79
3.1.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	131,45	R\$ 17,41	R\$ 21,58	R\$ 2.836,69
3.1.7	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	m³	9,72	R\$ 587,64	R\$ 728,44	R\$ 7.080,44
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016	m²	18,88	R\$ 37,84	R\$ 46,91	R\$ 885,66
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	111,20	R\$ 79,54	R\$ 98,60	R\$ 10.964,32
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	203,64	R\$ 12,84	R\$ 15,92	R\$ 3.241,95
3.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	93,09	R\$ 17,41	R\$ 21,58	R\$ 2.008,88
3.2.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	m³	8,90	R\$ 587,64	R\$ 728,44	R\$ 6.483,12
3.3			Complemento piso em concreto polido					
3.3.1	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço (Malha Pop Média)	kg	918,00	R\$ 9,85	R\$ 12,21	R\$ 11.208,78
3.3.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada (e=3,00 cm)	m³	27,54	R\$ 219,03	R\$ 271,51	R\$ 7.477,39
3.3.3	11.01.160	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 Mpa (e=10cm)	m³	91,80	R\$ 544,10	R\$ 674,47	R\$ 61.916,35
3.3.4	11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	918,00	R\$ 16,17	R\$ 20,04	R\$ 18.396,72
					Subtotal			R\$ 153.923,86
4			SUPERESTRUTURA					
4.1			CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES					
4.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	23,40	R\$ 83,25	R\$ 103,20	R\$ 2.414,88
4.1.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	m³	3,50	R\$ 587,64	R\$ 728,44	R\$ 2.549,54
4.2			ESTRUTURA METÁLICA				R\$ -	
4.2.1	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (Pilares)	kg	1984,13	R\$ 28,72	R\$ 35,60	R\$ 70.635,03
4.2.2	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (arcos)	kg	12.004,34	R\$ 28,72	R\$ 35,60	R\$ 427.354,50
4.2.3	15.03.090	CDHU	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura (PILARES)	kg	1984,13	R\$ 6,47	R\$ 8,02	R\$ 15.912,72
4.2.4	15.03.090	CDHU	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura (ARCOS)	kg	12.004,34	R\$ 6,47	R\$ 8,02	R\$ 96.274,81
					Subtotal			R\$ 615.141,48
5			SISTEMAS DE COBERTURA					



Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento

CNPJ : 46.634.259/0001-95
 Rua Nove de Julho, 690 - Centro - Capão Bonito / SP
 e-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Obra: Quadra Poliesportiva - Bairro Nova Capão

Data de preço: SINAPI JANEIRO 2025 SEM DESONERAÇÃO/ CDHU 200 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,96%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
5.1	16.12.020	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	935,86	R\$ 114,19	R\$ 141,55	R\$ 132.470,98
5.2	16.12.020	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	300,00	R\$ 114,19	R\$ 141,55	R\$ 42.465,00
5.3	16.12.020	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	208,64	R\$ 114,19	R\$ 141,55	R\$ 29.532,99
5.4	16.12.020	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	106,76	R\$ 114,19	R\$ 141,55	R\$ 15.111,88
5.5	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA M2 DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	75,79	R\$ 66,69	R\$ 82,67	R\$ 6.265,56
5.6	102.363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (H=3,00 metros em volta da quadra)	m²	282,00	R\$ 167,62	R\$ 207,78	R\$ 58.593,96
5.7	102.363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (em todo oitão para proteger a telha)	m²	339,20	R\$ 167,62	R\$ 207,78	R\$ 70.478,98
5.8	04.09.160	CDHU	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	334,24	R\$ 4,79	R\$ 5,94	R\$ 1.985,39
5.9	04.09.140	CDHU	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	50,40	R\$ 29,52	R\$ 36,59	R\$ 1.844,14
5.10	04.21.140	CDHU	Remoção de poste metálico	UN	4,00	R\$ 281,96	R\$ 349,52	R\$ 1.398,08
5.11	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	2,53	R\$ 1.893,98	R\$ 2.347,78	R\$ 5.939,88
5.12	103.339	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	37,60	R\$ 129,65	R\$ 160,71	R\$ 6.042,70
								R\$ 372.129,54
6			PINTURAS E ACABAMENTOS					
6.1	88432	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014	m²	38,00	R\$ 37,92	R\$ 47,01	R\$ 1.786,38
6.2	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	301,08	R\$ 32,31	R\$ 40,05	R\$ 12.058,25
6.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	301,08	R\$ 63,54	R\$ 78,76	R\$ 23.713,06
6.4	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	997,29	R\$ 17,47	R\$ 21,66	R\$ 21.601,30
6.5	33.06.020	CDHU	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	744,00	R\$ 28,59	R\$ 35,44	R\$ 26.367,36
6.6	102.504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	180,00	R\$ 13,10	R\$ 16,24	R\$ 2.923,20
								R\$ 88.449,55
7			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V					
7.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
7.1.2	37.03.230	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00	R\$ 895,56	R\$ 1.110,14	R\$ 1.110,14
7.1.3	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	R\$ 92,56	R\$ 114,74	R\$ 229,48
7.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
7.2.1	38.04.060	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios	m	93,00	R\$ 57,16	R\$ 70,86	R\$ 6.589,98
7.2.2	38.04.100	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2" com acessórios	m	13,00	R\$ 84,55	R\$ 104,81	R\$ 1.362,53
7.2.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	un	5,00	R\$ 45,33	R\$ 56,19	R\$ 280,95
7.2.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	un	5,00	R\$ 38,75	R\$ 48,03	R\$ 240,15
7.2.5	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	un	1,00	R\$ 54,81	R\$ 67,94	R\$ 67,94
7.2.6	400	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" EPARAFUSO DE FIXAÇÃO	un	50,00	R\$ 1,71	R\$ 2,12	R\$ 106,00
7.2.7	393	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E EPARAFUSO DE FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 1,97	R\$ 2,44	R\$ 9,76
7.2.8	394	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" EPARAFUSO DE FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 3,39	R\$ 4,20	R\$ 16,80
7.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	R\$ 29,40	R\$ 36,44	R\$ 72,88
7.2.10	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	15,00	R\$ 29,40	R\$ 36,44	R\$ 546,60



Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento

CNPJ : 46.634.259/0001-95
 Rua Nove de Julho, 690 - Centro - Capão Bonito / SP
 e-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Obra: Quadra Poliesportiva - Bairro Nova Capão

Data de preço: SINAPI JANEIRO 2025 SEM DESONERAÇÃO/ CDHU 200 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,96%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
7.2.11	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	1,00	R\$ 49,52	R\$ 61,38	R\$ 61,38
7.3			CABOS E FIOS CONDUTORES					
7.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,00	R\$ 5,34	R\$ 6,62	R\$ 6,62
7.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	430,00	R\$ 8,11	R\$ 10,05	R\$ 4.321,50
7.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
7.6.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	R\$ 50,87	R\$ 63,06	R\$ 63,06
7.6.2	41.12.210	CDHU	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	un	10,00	R\$ 992,63	R\$ 1.230,46	R\$ 12.304,60
			Subtotal					R\$ 27.390,37
8			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
8.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	6,00	R\$ 90,09	R\$ 111,68	R\$ 670,08
8.2	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	21,00	R\$ 84,41	R\$ 104,63	R\$ 2.197,23
8.3	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	120,00	R\$ 107,74	R\$ 133,55	R\$ 16.026,00
8.4	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11,40	R\$ 19,67	R\$ 24,38	R\$ 277,93
8.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	18,00	R\$ 123,22	R\$ 152,74	R\$ 2.749,32
8.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	18,00	R\$ 35,70	R\$ 44,25	R\$ 796,50
8.7	42.05.160	CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	6,00	R\$ 9,34	R\$ 11,58	R\$ 69,48
8.8	42.05.270	CDHU	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8"	un	6,00	R\$ 58,99	R\$ 73,12	R\$ 438,72
8.9	39.10.130	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	un	6,00	R\$ 17,97	R\$ 22,28	R\$ 133,68
			Subtotal					R\$ 23.358,94
9			DRENAGEM PLUVIAL					
9.1	16.05.042	FDE	TC-05 TAMPAS DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	m	68,00	R\$ 168,98	R\$ 209,47	R\$ 14.243,96
9.2	16.08.040	FDE	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO (execução de duas caixas de 0,8x0,8x0,8m)	m³	1,28	R\$ 390,24	R\$ 483,74	R\$ 619,19
9.3	16.08.025	FDE	TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	m	16,00	R\$ 147,58	R\$ 182,94	R\$ 2.927,04
			Subtotal					R\$ 17.790,19
10			SERVIÇOS FINAIS					
10.1	55.01.020	CDHU	Limpeza de obra	m²	745,03	R\$ 15,90	R\$ 19,71	R\$ 14.684,54
10.2	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 3.180,66	R\$ 3.942,75	R\$ 3.942,75
10.3	24.02.060	CDHU	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	8,40	R\$ 1.039,00	R\$ 1.287,94	R\$ 10.818,70
10.4	35.01.150	CDHU	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00	R\$ 2.360,69	R\$ 2.926,31	R\$ 5.852,62
			ARQUIBANCADA					
10.5	14.10.121	CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	m²	236,00	R\$ 119,53	R\$ 148,17	R\$ 34.968,12
10.6	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	236,00	R\$ 15,39	R\$ 19,08	R\$ 4.502,88
10.7	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	728,80	R\$ 10,14	R\$ 12,57	R\$ 9.161,02
10.8	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	12,00	R\$ 519,37	R\$ 643,81	R\$ 7.725,72
10.9	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	10,34	R\$ 252,88	R\$ 313,47	R\$ 3.241,28
			Subtotal					R\$ 94.897,63
Valor TOTAL com BDI							R\$ 1.401.991,29	

CAPÃO BONITO, 22 de setembro de 2025

Felipe Marques da Silva



Prefeitura Municipal de
CAPÃO BONITO

Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento

CNPJ : 46.634.259/0001-95
Rua Nove de Julho, 690 - Centro - Capão Bonito / SP
e-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

Obra: Quadra Poliesportiva - Bairro Nova Capão

Data de preço: SINAPI JANEIRO 2025 SEM DESONERAÇÃO/ CDHU 200 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,96%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	--------------------	-------------

Engº Civil
Crea 5062487303