PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Santos Dumont, 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes - Centro
CEP: 18300-530 - Fone: (15) 3542-3553 / 3542-2875 / 3542-4543
E-mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DE ESCOLA NO BAIRRO APIAÍ MIRIM
LOCAL: BAIRRO APIAÍ MIRIM

BASES DE PREÇO	**ONERADO**	
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL	**07/2026**	
CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO	**05/2026 (202)**	**DATA**
FDE - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	**04/2026**	**24/08/2026**

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	UNIT. C/ BDI	R$ TOTAL	R$ TOTAL BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.361,43**	**R$ 4.164,82**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	R$ 508,95	R$ 630,59	**R$ 763,42**	**R$ 945,88**
1.2	05.07.050	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	10,08	R$ 136,94	R$ 169,67	**R$ 1.380,35**	**R$ 1.710,26**
1.3	05.08.140	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	403,20	R$ 3,02	R$ 3,74	**R$ 1.217,66**	**R$ 1.508,68**
2			**ALVANERIA MURO**					**R$ 23.440,77**	**R$ 29.043,10**
2.1	16.01.014	FDE	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA	M	33,00	R$ 689,89	R$ 854,77	**R$ 22.766,37**	**R$ 28.207,53**
2.2	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	20,00	R$ 8,10	R$ 10,04	**R$ 162,00**	**R$ 200,71**
2.3	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	20,00	R$ 25,62	R$ 31,74	**R$ 512,40**	**R$ 634,86**
3			**COBERTURA**					**R$ 17.229,75**	**R$ 21.347,65**
3.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	312,60	R$ 51,76	R$ 64,13	**R$ 16.180,17**	**R$ 20.047,23**
3.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	5,95	R$ 176,40	R$ 218,56	**R$ 1.049,58**	**R$ 1.300,42**
4			**PINTURA**					**R$ 23.452,32**	**R$ 29.057,43**
4.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNA)	M2	1047,50	R$ 15,45	R$ 19,14	**R$ 16.183,87**	**R$ 20.051,82**
4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (EXTERNA)	M2	470,45	R$ 15,45	R$ 19,14	**R$ 7.268,45**	**R$ 9.005,61**
5			**ESQUADRIAS**					**R$ 10.644,99**	**R$ 13.189,13**
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	4,00	R$ 914,87	R$ 1.133,52	**R$ 3.659,48**	**R$ 4.534,09**
5.2	25.01.080	CDHU	Caixilho de correr em alumínio anodizado, sob medida	M2	4,00	R$ 920,16	R$ 1.140,08	**R$ 3.680,64**	**R$ 4.560,31**
5.3	26.02.020	CDHU	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	4,00	R$ 248,95	R$ 308,45	**R$ 995,80**	**R$ 1.233,79**
5.4	06.03.040	FDE	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	6,30	R$ 366,52	R$ 454,12	**R$ 2.309,07**	**R$ 2.860,94**
6			**CONSTRUÇÃO DE RAMPA**					**R$ 27.402,21**	**R$ 33.951,33**
6.1			**FUNDAÇÃO**					**R$ 3.945,50**	**R$ 4.888,48**
6.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	13,50	R$ 69,97	R$ 86,69	**R$ 944,59**	**R$ 1.170,35**
6.1.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	34,21	R$ 9,65	R$ 11,96	**R$ 330,12**	**R$ 409,02**
6.1.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	7,17	R$ 9,22	R$ 11,42	**R$ 66,10**	**R$ 81,90**
6.1.4	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,10	R$ 150,51	R$ 186,48	**R$ 165,56**	**R$ 205,13**
6.1.5	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	17,80	R$ 98,63	R$ 122,20	**R$ 1.755,61**	**R$ 2.175,20**
6.1.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	14,24	R$ 48,00	R$ 59,47	**R$ 683,52**	**R$ 846,88**
6.2			**ACABAMENTO**					**R$ 3.147,08**	**R$ 3.899,22**
6.2.1	14.01.060	CDHU	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	8,80	R$ 148,58	R$ 184,09	**R$ 1.307,50**	**R$ 1.619,99**
6.2.2	06.12.020	CDHU	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	7,60	R$ 73,82	R$ 91,46	**R$ 561,03**	**R$ 695,11**

6.2.3	17.05.020	CDHU	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	0,85	R$	1.010,66	R$	1.252,21	**R$**	**859,06**	**R$**	**1.064,37**
6.2.4	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	7,72	R$	8,10	R$	10,04	**R$**	**62,53**	**R$**	**77,47**
6.2.5	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	7,72	R$	25,62	R$	31,74	**R$**	**197,78**	**R$**	**245,05**
6.2.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7,72	R$	5,17	R$	6,41	**R$**	**39,91**	**R$**	**49,45**
6.2.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,72	R$	15,45	R$	19,14	**R$**	**119,27**	**R$**	**147,78**
6.3			**CORRIMÃO E ACESSIBILIDADE**							**R$**	**20.309,63**	**R$**	**25.163,63**
6.3.1	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	16,10	R$	799,67	R$	990,79	**R$**	**12.874,68**	**R$**	**15.951,73**
6.3.2	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	10,10	R$	665,34	R$	824,36	**R$**	**6.719,93**	**R$**	**8.325,99**
6.3.3	30.04.100	CDHU	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	4,60	R$	155,44	R$	192,59	**R$**	**715,02**	**R$**	**885,91**
SUBTOTAL PLANILHA (R$)										***R$***			***105.531,47***
BDI											***23,90%***	***R$***	***25.221,99***
TOTAL c/ BDI (R$)										**R$**			**130.753,46**