



SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

OBJETO: REFORMA DA UBS JARDIM DA AMIZADE

END.: RUA PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SOUZA - JARDIM DA AMIZADE - CAPÃO BONITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					SEM DESONERAÇÃO		BDI =	22,47%
CDHU	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - 202				jun/26			
SINAPI	SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL				jun/26			
FDE	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				abr/26			
Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0	ETAPA 01							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
								930,76
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	506,66	620,51	930,76
1.2	PINTURA							
								75.830,01
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.948,80	2,23	2,73	5.320,22
1.2.2	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	632,00	15,09	18,48	11.679,36
1.2.3	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	147,52	27,96	34,24	5.051,08
1.2.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	632,00	5,28	6,47	4.089,04
1.2.5	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	147,52	6,57	8,05	1.187,53
1.2.6	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.580,00	15,12	18,52	29.261,60
1.2.7	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	368,80	18,28	22,39	8.257,43
1.2.8	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	145,00	61,85	75,75	10.983,75
1.3	REPAROS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA							
								2.522,04
1.3.1	FDE	08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	75,00	11,70	14,33	1.074,75
1.3.2	FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	M	89,70	3,93	4,81	431,45
1.3.3	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	100,10	122,59	980,72
1.3.4	CDHU	55.02.010	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	4,00	7,17	8,78	35,12
1.4	ACESSIBILIDADE							
								18.687,42
1.4.1	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	10,00	249,96	306,13	3.061,30
1.4.2	CDHU	24.08.020	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE ÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	M	10,00	766,59	938,84	9.388,40
1.4.3	FDE	16.02.018	BORRACHA ASSENTADA COM ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	7,00	433,47	530,87	3.716,09
1.4.4	FDE	16.02.020	BORRACHA ASSENTADA COM ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA	M2	4,75	433,47	530,87	2.521,63
1.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
								7.556,71
1.15.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	368,80	16,73	20,49	7.556,71
TOTAL GERAL								R\$ 105.526,94