



CNPJ : 46.634.259/0001-95  
Rua Nove de Julho, 690 - Centro - Capão Bonito / SP

REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JUDAS  
RUA FRANCISCO BARRETO, BAIRRO SÃO JUDAS

SINAPI DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 07/2026

CDHU 202

DESONERAÇÃO

BDI 24,23%

OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NA SINAPI-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL+MÃO-DE-OBRA

| FONTE                            | REF.      | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         | UN | QUANT.   | P.UNIT.<br>Sem BDI | P.UNIT.<br>Com BDI | TOTAL          |
|----------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------|----------------|
| FONTE                            | REF.      | 1.0  | Placa de Identificação de Obra                                                                                                                 |    |          |                    |                    |                |
| CDHU                             | 02.08.020 | 1.1  | Placa de identificação para obra                                                                                                               | m² | 6,00     | R\$ 865,53         | R\$ 1.075,25       | R\$ 6.740,39   |
| SUBTOTAL                         |           |      |                                                                                                                                                |    |          |                    |                    | R\$ 6.740,39   |
| FONTE                            | REF.      | 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                          |    |          |                    |                    |                |
| CDHU                             | 03.01.020 | 2.1  | Demolição manual de concreto simples                                                                                                           | m³ | 92,26    | R\$ 245,30         | R\$ 304,74         | R\$ 28.631,87  |
| SUBTOTAL                         |           |      |                                                                                                                                                |    |          |                    |                    | R\$ 28.631,87  |
| FONTE                            | REF.      | 3.0  | EXECUÇÃO DO PISO DA PRAÇA EM PAVER                                                                                                             |    |          |                    |                    |                |
| CDHU                             | 54.01.210 | 3.1  | Base de brita graduada (pó de pedra e=5cm)                                                                                                     | m² | 65,90    | R\$ 279,22         | R\$ 346,88         | R\$ 23.102,20  |
| CDHU                             | 54.04.340 | 3.2  | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 1.318,00 | R\$ 123,96         | R\$ 154,00         | R\$ 185.741,14 |
| SUBTOTAL                         |           |      |                                                                                                                                                |    |          |                    |                    | R\$ 208.843,34 |
| FONTE                            | REF.      | 4.0  | RAMPA ACESSÍVEL                                                                                                                                |    |          |                    |                    |                |
| SINAPI                           | 105004    | 4.1  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024     | m² | 16,10    | R\$ 136,61         | R\$ 169,71         | R\$ 2.657,33   |
| SUBTOTAL                         |           |      |                                                                                                                                                |    |          |                    |                    | R\$ 2.657,33   |
| SUBTOTAL GERAL COM BDI DE 24,23% |           |      |                                                                                                                                                |    |          |                    |                    | R\$ 246.872,93 |

Documento assinado digitalmente

Capão Bonito Sp, 11 de setembro de 2026



FELIPE MARQUES DA SILVA

Data: 27/01/2026 10:11:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resp. Técnico

Eng. Civil Felipe Marques da Silva

CREA-SP:5062487303

| MEMÓRIA DE CÁLCULO                                                        | UNID | QUAN     |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| ÁREA TOTAL DO TERRENO DA PRAÇA                                            | m²   | 2.161,58 |
| ÁREA DO CANTEIRO 1                                                        | m²   | 124,20   |
| ÁREA DO CANTEIRO 2                                                        | m²   | 114,54   |
| ÁREA DO CANTEIRO 3                                                        | m²   | 105,66   |
| ÁREA DO CANTEIRO 4                                                        | m²   | 83,00    |
| ÁREA DO CANTEIRO 5                                                        | m²   | 93,94    |
| ÁREA DO CANTEIRO 6                                                        | m²   | 73,44    |
| ÁREA DO CANTEIRO 7                                                        | m²   | 112,61   |
| ÁREA DO CANTEIRO 8                                                        | m²   | 115,45   |
| ÁREA DO CORETO                                                            | m²   | 20,74    |
| ÁREA LÍQUIDA DE LAJOTA (ÁREA TOTAL -A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8- ÁREA CORETO) | m²   | 1.318,00 |

|                                            |    |       |
|--------------------------------------------|----|-------|
| VOLUME DE DEMOLIÇÃO 1.318,00 m² X e=7,00cm | m³ | 92,26 |
|--------------------------------------------|----|-------|

|                                             |    |       |
|---------------------------------------------|----|-------|
| BASE BRITA GRADUADA 1.318,00 m² X e=5,00 cm | m³ | 65,90 |
|---------------------------------------------|----|-------|



Assinado com senha por: JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS - 18/02/2026 às 16:36:58 Autenticado com senha por: JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS - 18/02/2026 às 15:48:10 Documento N°: 4533223A5991163 - consulta é autenticada em: <https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/4533223A5991163>