

	TABELA NÃO DESONERADOS	<div><div></div><div>Prefeitura Municipal de CAPÃO BONITO</div><div>CNPJ : 46.634.259/0001-95 Rua Nove de Julho, 690 - Centro - Capão Bonito / SP</div></div>						BDI	
	TPU - DER 30ABR25	Objeto:	Construção de ponte de concreto sobre o Rio Paranapanema					1,00%	24,23%
	CDHU - 199 SD	Local:	Bairro dos Formigas - Capão Bonito - SP						
		Coordenadas	24°04'12.6"S 48°11'15.3"W					1,0000	1,2423
nº	item	Referência	Descrição do serviço	unidade	quantidade	preço	preço com BDI	Total	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS						
1.1	72.31.06.04	DER	GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D	hora	528,00	R\$ 19,60	R\$ 19,60	R\$ 10.348,80	
1.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R\$ 975,03	R\$ 1.211,28	R\$ 7.267,68	
1.3	22.01.01	DER	LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES	m2	1.080,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 799,20	
1.4	22.02.06	DER	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m3	210,60	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 1.126,71	
1.5	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	418,20	R\$ 18,03	R\$ 22,40	R\$ 9.367,68	
1.6	22.02.01	DER	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	492,00	R\$ 12,91	R\$ 12,91	R\$ 6.351,72	
1.7	22.02.08	DER	AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG	m3	492,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 4.929,84	
1.8	28.08.01.01	DER	CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL	m2	6,00	R\$ 383,60	R\$ 383,60	R\$ 2.301,60	
1.9	22.02.09	DER	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	492,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 2.455,08	
1.10	22.03.12	DER	TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM	m3*km	421,20	R\$ 6,66	R\$ 6,66	R\$ 2.805,19	
1.11	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	R\$ 1.251,80	R\$ 1.555,11	R\$ 9.330,66	
1.12	01.17.051	CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN		R\$ 2.658,26	R\$ 3.302,36	R\$ 0,00	
						Subtotal		R\$ 57.084,16	
2.0			INFRAESTRUTURA						
2.1	72.05.01.04	DER	BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D	hora	352,00	R\$ 54,03	R\$ 54,03	R\$ 19.018,56	
2.2	25.03.04.01	DER	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA	m3	240,00	R\$ 717,81	R\$ 717,81	R\$ 172.274,40	
2.3	26.01.02	DER	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m3	360,00	R\$ 19,74	R\$ 19,74	R\$ 7.106,40	
2.4	26.03.25	DER	ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO	m3	74,67	R\$ 1.788,49	R\$ 1.788,49	R\$ 133.546,55	
2.5	25.09.06	DER	CONCRETO FCK 30 MPA	m3	74,66	R\$ 891,02	R\$ 891,02	R\$ 66.523,55	
2.6	24.06.02	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	3.160,11	R\$ 15,94	R\$ 15,94	R\$ 50.372,15	
2.7	26.02.20	DER	CAMISA METALICA	kg	6.505,20	R\$ 28,74	R\$ 28,74	R\$ 186.959,45	
2.8	08.06.060	CDHU	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm	M	24,00	R\$ 37,39	R\$ 46,45	R\$ 1.114,80	
						Subtotal		R\$ 636.915,86	
3.0			CABECEIRAS (CORTINAS E ALAS)						
3.1	22.02.01	DER	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	6.480,00	R\$ 12,91	R\$ 12,91	R\$ 83.656,80	
3.2	22.03.03	DER	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM	m3*km	6.480,00	R\$ 4,55	R\$ 4,55	R\$ 29.484,00	
3.3	07.11.040	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	358,00	R\$ 24,06	R\$ 29,89	R\$ 10.700,62	
3.4	24.07.12	DER	CONCRETO FCK 35 MPA	m3	61,07	R\$ 905,14	R\$ 905,14	R\$ 55.276,90	
3.5	26.09.01	DER	CONCRETO FCK 10MPA	m3	4,95	R\$ 754,25	R\$ 754,25	R\$ 3.733,54	
3.6	26.08.03	DER	ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"	dm2	175,00	R\$ 15,16	R\$ 15,16	R\$ 2.653,00	
3.7	24.06.02	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	9.422,38	R\$ 15,94	R\$ 15,94	R\$ 150.192,74	
3.8	24.05.02	DER	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE	m2	245,42	R\$ 197,65	R\$ 197,65	R\$ 48.507,26	

3.9	24.07.13	DER	CONCRETO FCK 40 MPA	m3	129,50	R\$ 943,96	R\$ 943,96	R\$ 122.242,82
3.10	24.06.02	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	29.561,84	R\$ 15,94	R\$ 15,94	R\$ 471.215,73
3.11	24.06.01	DER	BARRA DE ACO CA-25	kg	256,20	R\$ 16,24	R\$ 16,24	R\$ 4.160,69
3.12	26.05.02	DER	FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE	m2	909,00	R\$ 197,65	R\$ 197,65	R\$ 179.664,23
3.13	26.06.04	DER	ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO	kg	10.054,80	R\$ 34,44	R\$ 34,44	R\$ 346.287,31
3.14	26.07.13.02	DER	APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)	un	20,00	R\$ 1.911,42	R\$ 1.911,42	R\$ 38.228,40
3.15	26.07.12	DER	AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM	un	20,00	R\$ 371,21	R\$ 371,21	R\$ 7.424,20
3.16	72.06.01.04	DER	BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D	hora	72,00	R\$ 215,12	R\$ 215,12	R\$ 15.488,64
3.17	72.07.01.01	DER	BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A	hora	72,00	R\$ 58,67	R\$ 58,67	R\$ 4.224,24
3.18	25.09.12	DER	INJECAO DE NATA DE CIMENTO	kg	17.456,25	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 85.011,94
3.19	26.08.01	DER	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	dm3	49,50	R\$ 87,23	R\$ 87,23	R\$ 4.317,89
3.20	26.13.02	DER	LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P	un	4,00	R\$ 12.915,30	R\$ 12.915,30	R\$ 51.661,20
3.21	24.07.12	DER	CONCRETO FCK 35 MPA	m3	91,76	R\$ 905,14	R\$ 905,14	R\$ 83.055,65
3.22	24.06.02	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	11.968,08	R\$ 15,94	R\$ 15,94	R\$ 190.771,20
3.23	24.06.01	DER	BARRA DE ACO CA-25	kg	88,53	R\$ 16,24	R\$ 16,24	R\$ 1.437,73
3.24	24.05.02	DER	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE	m2	195,26	R\$ 197,65	R\$ 197,65	R\$ 38.593,14
3.25	26.11.03.03	DER	LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.	un	174,00	R\$ 159,08	R\$ 159,08	R\$ 27.679,92
3.26	26.10.11	DER	JUNTA DE DILATACAO TERMOELASTICA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM POLIMEROS	m	17,50	R\$ 2.564,05	R\$ 2.564,05	R\$ 44.870,88
3.27	26.11.03.05	DER	GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.	m	47,20	R\$ 1.670,49	R\$ 1.670,49	R\$ 78.847,13
3.28	26.11.08.01	DER	BARREIRA DE SEGURANÇA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293	m	94,40	R\$ 698,76	R\$ 698,76	R\$ 65.962,94
						Subtotal		R\$ 2.245.350,74
4.0			MESOESTRUTURA					
4.1	21.05.06	DER	DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA	m2	209,00	R\$ 39,61	R\$ 39,61	R\$ 8.278,49
4.2	27.01.04	DER	REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL	t*km	800,00	R\$ 3,30	R\$ 3,30	R\$ 2.639,99
						Subtotal		R\$ 10.918,48
5.0			SUPER ESTRUTURA					
5.1	24.01.01	DER	ATERRO DE ACESSO	m3	360,00	R\$ 21,58	R\$ 21,58	R\$ 7.768,80
5.2	22.04.01	DER	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m3	2.100,00	R\$ 6,94	R\$ 6,94	R\$ 14.574,00
5.3	30.01.01	DER	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m2	2.100,00	R\$ 16,61	R\$ 16,61	R\$ 34.881,00
5.4	24.18.03	DER	CANALETA CONCRETO 80CM	m	120,00	R\$ 231,65	R\$ 231,65	R\$ 27.798,00
5.5	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	1.500,00	R\$ 15,90	R\$ 19,75	R\$ 29.625,00
						Subtotal		R\$ 114.646,80

Referência CDHU 199 - FEVEREIRO/25 (SEM DESONERAÇÃO)
Referência DER - 30/04/25 (NÃO DESONERADA) - Versão: A

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE MARQUES DA SILVA
Data: 08/10/2025 14:05:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TOTAL	R\$ 3.064.916,04
-------	------------------

Estado	R\$ 2.911.670,24
município	R\$ 153.245,80

FELIPE MARQUES DA SILVA
ENGº CIVIL
CREA SP 5062487303