

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO								
 PREFEITURA DE CAPÃO BONITO		OBJETO: Troca do telhado da UBS da Vila São Paulo						
		END.: Av. Massaichi Kakiyara, 1.570 - Vila Sao Paulo, Capão Bonito - SP, 18302-285						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						NÃO DESONERADO		BDI = 23,38%
CDHU		BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS				Versão 203		04/09/2026
SINAPI		BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS				JUN/26		
Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
1.1		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					38.887,31
1.1			PLACA					
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,60	508,95	627,94	376,76
1.2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					
1.2.1	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78,25	4,30	5,31	415,51
1.2.5	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	352,40	16,74	20,65	7.277,06
1.2.7	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	821,06	5,20	6,42	5.271,21
1.2.8	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	821,06	11,21	13,83	11.355,26
1.2.9	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	83,41	137,90	170,14	14.191,51
2.0		2.0	PAREDES E PAINÉIS					30.930,15
2.1			REPARO E ACRESCIMO DE PLATIBANDA					
2.1.1	SINAPI	103349	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	70,48	83,51	103,03	7.261,55
2.1.2	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	422,88	16,16	19,94	8.432,23
2.1.3	CDHU	17.02.040	Chapisco com adesivo de alto desempenho	M2	422,88	13,81	17,04	7.205,88
2.1.4	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	422,88	15,39	18,99	8.030,49
3.0		3.0	REVESTIMENTOS INTERNOS					18.011,88
3.1			FORRO DE GESSO					
3.1.1	CDHU	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	78,25	134,73	166,23	13.007,50
3.1.2	CDHU	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	35,50	26,18	32,30	1.146,65
3.2			PINTURA					3.857,73
3.2.1	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	78,25	39,96	49,30	3.857,73
4.0		4.0	ELETRICA					20.172,63
4.1	-	-	VER PLANILHA DE ELETRICA	MV	1,00	16.350,00	20.172,63	20.172,63
5.0		5.0	COBERTURA					294.415,63
5.1			TELHADO					
5.1.1	CDHU	15.01.220	Estrutura pontalada para telhas onduladas	M2	754,10	113,63	140,20	105.724,82
5.1.2	Composição	56	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (SINAPI - 100775)	KG	1.293,39	14,01	17,29	22.362,71
5.1.3	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm	M2	821,06	112,37	138,64	113.831,76
5.2			CALHAS E CONDUTORES					
5.2.1	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	116,00	176,40	217,64	25.246,24
5.2.2	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	220,30	55,39	68,34	15.055,30
5.2.3	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	130,00	44,43	54,82	7.126,60
5.2.4	SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	24,00	20,78	25,64	615,36
5.2.5	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	266,00	13,57	16,74	4.452,84
TOTAL GERAL								RS 402.417,60

CAPÃO BONITO, 16 de setembro de 2026

Eng. Civ. Gabriel Damião Ribeiro Machado

CREA: 50706354/4